



ÁGUIA




PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AV. SANTOS DUMONT
Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-60
CGF 05.412.365-0



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

PEDRA BRANCA, 31 de janeiro de 2024

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Comissão Permanente de Licitação
Pedra Branca/CE.

DEL. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP

Prezados Senhores,

Apresentamos as V.S.as, nossa proposta de pregos referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE., pelo preço global de R\$ 5.025.652,35 (cinco milhões, vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), com prazo de execução de 7 meses, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180 dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.088-79
CNPJ: 12.049.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE
ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
Tel.: 3224.5672 - Fax 3224.5672
CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-60
CGF 06.412.365-0

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPF

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ



ÁGUA

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

Orç: 0

Item Orçamento	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
	SERVICOS PRELIMINARES				
	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	84,00	207,28	17.411,52
				Total	17.411,52
	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA				
	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	195,44	3,63	709,45
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	178,69	62,08	11.093,08
	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	55,84	120,46	6.726,49
				Total	18.529,02
	SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS				
	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	192,01	3,63	697,00
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	175,55	62,08	10.898,14
	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	54,86	120,46	6.608,44
				Total	18.203,58
	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO				
	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.142,25	3,63	7.776,37
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.006,95	62,08	124.591,46
	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	451,00	120,46	54.327,46
				Total	186.695,29
	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA				
	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	825,50	3,63	2.996,57
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	749,30	62,08	46.516,54
	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	254,00	120,46	30.596,84
				Total	80.109,95
	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO				
	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	325,92	3,63	1.183,09
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	293,33	62,08	18.209,93
	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	108,64	120,46	13.086,77
				Total	32.479,79
	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO				
	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	379,56	3,63	1.377,80
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	341,60	62,08	21.206,53
	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	126,52	120,46	15.240,60
				Total	37.824,93
	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091				
	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	300,54	3,63	1.090,96
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	270,49	62,08	16.792,02

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.088-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 99002650930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234


AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

• ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

BAIROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ



ÁGUA

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

Orç: 0

Item (Orçamento)	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
01	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	100,18	120,46	12.067,68
				Total	29.950,66
	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE				
02	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.953,00	3,63	7.089,39
03	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.785,60	62,08	110.850,05
04	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	558,00	120,46	67.216,68
				Total	185.156,12
	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS				
05	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.113,84	3,63	4.043,24
06	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.018,37	62,08	63.220,41
07	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	318,24	120,46	38.335,19
				Total	105.598,84
	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA				
08	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	756,15	3,63	2.744,82
09	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	686,35	62,08	42.608,61
10	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	5,00	120,46	602,30
				Total	45.955,73
	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2				
11	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.484,00	3,63	5.386,92
12	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.356,80	62,08	84.230,14
13	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	404,08	120,46	48.675,48
				Total	138.292,54
	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B				
14	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	153,86	3,63	558,51
15	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	140,67	62,08	8.732,79
16	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	43,96	120,46	5.295,42
				Total	14.586,72
	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE				
17	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	796,60	3,63	2.891,66
18	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	728,32	62,08	45.214,11
19	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	207,93	120,46	25.047,25
				Total	73.153,02
	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO				
20	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	851,55	3,63	3.091,13
21	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	778,56	62,08	48.333,00
22	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	243,30	120,46	29.307,92

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ 12.049.255/0001-60 RG 06002050930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNF 060152321

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

*** ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

BAIROS SANTA ÚRSULA, BAIRO BOM PRINCÍPIO, BAIRO RISO DO PRADO, BAIRO PADRE GERALDO, BAIRO GALILEU, BAIRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ



ÁGUA

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

Org: 0

Orçamento	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
				Total	80.732,05
	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO				
001	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	373,12	3,63	1.354,43
002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	345,14	62,08	21.426,29
003	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	93,28	120,46	11.236,51
				Total	34.017,23
	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE				
001	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	864,92	3,63	3.139,66
002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	790,78	62,08	49.091,62
003	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	247,12	120,46	29.768,08
				Total	81.999,36
	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA				
001	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.434,51	3,63	5.207,27
002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.311,55	62,08	81.421,02
003	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	409,86	120,46	49.371,74
				Total	136.000,03
	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA				
001	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	752,51	3,63	2.731,61
002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	683,04	62,08	42.403,12
003	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	231,54	120,46	27.891,31
				Total	73.026,04
	SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS				
001	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	551,88	3,63	2.003,32
002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	504,58	62,08	31.324,33
003	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	157,68	120,46	18.994,13
				Total	52.321,78
	SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA				
001	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.428,00	3,63	5.183,64
002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.305,60	62,08	81.051,65
003	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	408,00	120,46	49.147,68
				Total	135.382,97
	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAÍRA CAVALCANTE				
001	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	913,22	3,63	3.314,99
002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	834,94	62,08	51.833,08
003	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	260,93	120,46	31.431,63

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 9000.000930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0301023274


AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

BAIROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ



ÁGUA

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

Orç. 0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
Total					86.579,70
SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA					
101	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	920,70	3,63	3.342,14
102	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	828,63	62,08	51.441,35
103	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	306,90	120,46	36.969,17
Total					91.752,66
SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI					
101	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.081,03	3,63	7.554,14
102	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.902,66	62,08	118.117,13
103	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	594,58	120,46	71.623,11
Total					197.294,38
SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A					
101	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.714,30	3,63	6.222,91
102	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.567,36	62,08	97.301,71
103	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	489,80	120,46	59.001,31
Total					162.525,93
SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B					
101	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	921,20	3,63	3.343,96
102	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	842,24	62,08	52.286,26
103	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	263,20	120,46	31.705,07
Total					87.335,29
SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA					
101	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.556,80	3,63	5.651,18
102	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.419,16	62,08	88.101,45
103	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	430,80	120,46	51.894,17
Total					145.646,80
SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO					
101	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.001,00	3,63	3.633,63
102	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	915,20	62,08	56.815,62
103	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	272,00	120,46	32.765,12
Total					93.214,37
SCB - RUA SDO 02					
101	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,00	3,63	1.154,34
102	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	270,30	62,08	16.780,22
103	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	159,30	120,46	19.189,28

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR HOURA NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 90662056310 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL FNP 060102224


AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

BAIROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ



ÁGUIA

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

Orç. 0

Item Orçamento	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
Total					37.123,84
01	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1				
01.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.080,00	3,63	3.920,40
01.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	972,00	62,08	60.341,76
	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	360,00	120,46	43.365,60
Total					107.627,76
02	SCB - RUA DOS MURICIS				
02.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	743,40	3,63	2.698,54
02.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	679,68	62,08	42.194,53
02.3	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	212,40	120,46	25.585,70
02.4	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	8,00	1.042,62	8.340,96
02.5	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	3.768,49	7.536,98
Total					86.356,71
03	SCB - RUA JOAQUIM ALVES				
03.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	802,20	3,63	2.911,99
03.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	733,44	62,08	45.531,96
03.3	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	229,20	120,46	27.609,43
Total					76.053,38
04	SCB - RUA SDO 01				
04.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	79,80	3,63	289,67
04.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	72,96	62,08	4.529,36
04.3	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	22,80	120,46	2.746,49
Total					7.565,52
05	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO				
05.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.085,00	3,63	3.938,55
05.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	954,80	62,08	59.273,98
05.3	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	434,00	120,46	52.279,64
05.4	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	6,00	1.042,62	6.255,72
05.5	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	3.768,49	7.536,98
Total					129.284,87
06	SCB - RUA NILDO MURICI				
06.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.211,00	3,63	4.395,93
06.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.107,20	62,08	68.734,98
06.3	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	346,00	120,46	41.679,16
Total					114.810,07
07	SCB - RUA MARIA PEREIRA				
07.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	540,00	3,63	1.960,20


ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NE: 10 CPF 078.535.986-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 90002359330 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 1.01023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
 BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO,
 BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ



ÁGUA

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

Orç. 0

Item Orçamento	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	486,00	62,08	30.170,88
002	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	180,00	120,46	21.682,80
	Total				53.813,88
003	SEDE - GAL - RUA ZECA MURICI				
001	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.155,00	3,63	4.192,65
002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.056,00	62,08	65.556,48
003	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	330,00	120,46	39.751,80
	Total				109.500,93
004	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE				
001	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.278,90	3,63	4.642,41
002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.169,28	62,08	72.588,90
003	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	344,40	120,46	41.486,42
	Total				118.717,73
005	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B				
001	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	802,20	3,63	2.911,99
002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	733,44	62,08	45.531,96
003	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	229,20	120,46	27.609,43
	Total				76.053,38
006	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)				
001	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	894,60	3,63	3.247,40
002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	817,92	62,08	50.776,47
003	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	255,60	120,46	30.789,58
	Total				84.813,45
007	SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA				
001	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.800,00	3,63	10.164,00
002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.632,00	62,08	163.394,56
003	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	518,00	120,46	62.398,28
004	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	11,00	1.042,62	11.468,82
005	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	3.768,49	7.536,98
	Total				254.962,64
008	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIÁRIO RODRIGUES				
001	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.500,00	3,63	9.075,00
002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.400,00	62,08	148.992,00
003	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	500,00	120,46	60.230,00
	Total				218.297,00
009	SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (MATOBÁ)				

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 93602050936 ESPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601217134

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EMP

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ



ÁGUA

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

Orç. 0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
137	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	612,50	3,63	2.223,38
138	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	560,00	62,08	34.764,80
139	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	175,00	120,46	21.080,50
	Total				58.068,68
SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA					
140	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	940,00	3,63	3.412,20
141	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	883,60	62,08	54.853,89
142	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	111,32	120,46	13.409,61
	Total				71.675,70
SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES					
143	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.287,00	3,63	4.671,81
144	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.158,30	62,08	71.907,26
145	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	429,00	120,46	51.677,34
	Total				128.256,41
SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA					
146	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.082,36	3,63	7.558,97
147	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.874,12	62,08	116.345,37
148	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	694,12	120,46	83.613,70
	Total				207.518,04
SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA					
149	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	840,00	3,63	3.049,20
150	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	648,00	62,08	40.227,84
151	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	240,00	120,46	28.910,40
	Total				72.187,44
SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA					
152	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.011,00	3,63	3.669,93
153	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	909,90	62,08	56.486,59
154	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	337,00	120,46	40.595,02
	Total				100.751,54
SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES					
155	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	645,00	3,63	2.341,35
156	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	580,50	62,08	36.037,44
157	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	215,00	120,46	25.898,90
	Total				64.277,69
SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1					
158	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.262,47	3,63	4.582,77

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.559.096-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 90002050930 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234


AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

• BARRIOS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ



ÁGUA

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

Orç. 0


Item Orçamento	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
010	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.193,61	62,08	74.099,31
020	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	229,54	120,46	27.650,39
				Total	106.332,47
	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2				
010	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.253,00	3,63	4.548,39
020	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.145,60	62,08	71.118,85
030	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	358,00	120,46	43.124,68
				Total	118.791,92
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
030	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100,00	1.810,35	181.035,00
				Total	181.035,00
				Total Geral	5.025.652,35

Reporta o Presente Orçamento na Quantia de R\$ 5.025.652,35 (cinco milhões, vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 90032050636 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601311734

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0



ÁGUA

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇOS)

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	%
1.0	(AC)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
2.0	(S+G)	SEGURO+ GARANTIAS CONTRATUAIS	0,32
3.0	(R)	RISCOS	0,50
4.0	(DF)	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
5.0	(L)	LUCRO	6,64
6.0	(I)	IMPOSTOS	
6.0	(I)	PIS	0,65
6.0	(I)	COFINS	3,00
6.0	(I)	ISS	5,00
6.0	(I)	CPRB (Apenas quando houver desoneração do INSS)	


$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

BDI ADOTADO : 23,38

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.088-79
CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE
ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-60
CGF 06.412.365-0



PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DE IMPOSTOS E TAXAS (SERVIÇOS)

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	%
6 0	(I)	IMPOSTOS	
6.0	(I)	PIS	0,65
6 0	(I)	COFINS	3,00
6.0	(I)	ISS	5,00
6 0	(I)	CPRB (Apenas quando houver desoneração do INSS)	

TOTAL ADOTADO 8,65

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.586.098-79

CNPJ 12.049.385/0001-60

RG 90002050930 SSPCE

ENGENHEIRO CIVIL

RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-60
CGF 06.412.365-0

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA: ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
1.0	A1	INSS	20,00	20,00
2.0	A2	SESI	1,50	1,50
3.0	A3	SENAI	1,00	1,00
4.0	A4	INCRA	0,20	0,20
5.0	A5	SEBRAE	0,60	0,60
6.0	A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
6.0	A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
7.0	A8	F.G.T.S.	8,00	8,00
8.0	A9	SECONCI	0,00	0,00
9.0	B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
10.	B2	FERIADOS	3,71	0,00
11.	B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,85	0,66
12.	B4	13º SALARIO	10,81	8,33
13.	B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
14.	B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
15.	B7	DIAS DE CHUVA	1,56	0,00
16.	B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
17.	B9	FERIAS GOZADAS	8,95	6,90
18.	B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
19.	C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,41	4,17
20.	C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10
21.	C3	FERIAS INDENIZADAS	4,36	3,36
22.	C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	3,80	2,93
23.	C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS : 112,51 70,80

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA


REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 9.3002050930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNF 05*1123234

AV. SANTOS DUMONT
 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

Composições de Preço

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2023-CP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.



ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

%

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	un	1,000000	1.467,30	1.467,30

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,51%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 1.467,30				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
			Total do Serviço (sem BDI) :	1.467,30
			B.D.I (23,38%)	343,05
			Total do Serviço (com BDI) :	1.810,35

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PEDREIRO	h	3,000000	35,53	106,59
SERVEENTE	h	4,000000	23,78	95,12
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	m3	0,300000	535,62	160,69
PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	m3	1,150000	42,29	48,63

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 94,92				
Encargos Sociais (112,51%) 106,79				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 201,71				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00				
Total (Serviços Auxiliares) : 209,32				
			Total do Serviço (sem BDI) :	411,03
			B.D.I (23,38%)	96,10
			Total do Serviço (com BDI) :	507,13

AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVEENTE	h	0,027778	23,78	0,66
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	h	0,000000	86,99	0,00
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	h	0,013889	282,41	3,92
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	h	0,000694	75,83	0,05
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	h	0,013194	239,30	3,16

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,31				
Encargos Sociais (112,51%) 0,35				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,66				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 7,13				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
			Total do Serviço (sem BDI) :	7,79
			B.D.I (23,38%)	1,82
			Total do Serviço (com BDI) :	9,61

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVEENTE	h	10,000000	23,78	237,80
AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	m3	1,216000	7,79	9,47
CIMENTO PORTLAND	Kg	365,000000	0,79	288,35

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 111,90				
Encargos Sociais (112,51%) 125,90				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 237,80				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 288,35				
Total (Serviços Auxiliares) : 9,47				
			Total do Serviço (sem BDI) :	535,62
			B.D.I (23,38%)	125,23
			Total do Serviço (com BDI) :	660,85

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA


REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOI FAO NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 90042050930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0501023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

Composições de Preço

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.



BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	m3	4,591000	411,03	1.887,04
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	m2	13,390000	87,18	1.167,34
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,51%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0.00				
Total (Serviços Auxiliares) : 3.054,38				
Total do Serviço (sem BDI) :				3.054,38
B.D.I (23,38%)				714,11
Total do Serviço (com BDI) :				3.768,49

BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE	h	0,208333	23,78	4,95
ROCHA PARA BRITAGEM	m3	1,100000	42,29	46,52
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	h	0,015833	56,51	0,89
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	h	0,025833	167,60	4,33
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	h	0,000000	183,83	0,00
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	h	0,041667	378,14	15,76
GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	h	0,000000	25,52	0,00
GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	h	0,041667	141,40	5,89
PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	Conj	0,000400	26.583,00	10,63
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 2,33				
Encargos Sociais (112,51%) 2,62				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 4,95				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 37,50				
Total (Serviços Auxiliares) : 46,52				
Total do Serviço (sem BDI) :				88,97
B.D.I (23,38%)				20,80
Total do Serviço (com BDI) :				109,77

CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PINTOR	h	0,200000	35,53	7,11
SUPERCAL	Kg	0,300000	1,15	0,35
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 3,35				
Encargos Sociais (112,51%) 3,76				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 7,11				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,35				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				7,46
B.D.I (23,38%)				1,74
Total do Serviço (com BDI) :				9,20

CONCRETO PV/IBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE	h	6,000000	23,78	142,68
AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	m3	0,919700	7,79	7,16
BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	m3	0,836000	88,97	74,38
BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	h	0,000000	20,78	0,00
BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	h	1,000000	26,41	26,41
CIMENTO PORTLAND	Kg	254,000000	0,79	200,66

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA


REP LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.088-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL Rn: 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

Composições de Preço

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2023-CP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 67,14	
Encargos Sociais (112,51%) 75,54	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 142,68	Total do Serviço (sem BDI) : 451,29
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 227,07	B.D.I (23,38%) 105,51
Total (Serviços Auxiliares) : 81,54	Total do Serviço (com BDI) : 556,80

CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm

M

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PEDREIRO	h	0,200000	35,53	7,11
SERVEnte	h	0,800000	23,78	19,02
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	m3	0,772000	411,03	317,32
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	m3	0,060000	535,62	32,14
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	m2	0,900000	87,18	78,46
TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	m	2,000000	195,50	391,00

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 12,30	
Encargos Sociais (112,51%) 13,83	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 26,13	Total do Serviço (sem BDI) : 845,05
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 391,00	B.D.I (23,38%) 197,57
Total (Serviços Auxiliares) : 427,92	Total do Serviço (com BDI) : 1.042,62

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1 50m

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVEnte	h	2,650000	23,78	63,02

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 29,66	
Encargos Sociais (112,51%) 33,36	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 63,02	Total do Serviço (sem BDI) : 63,02
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00	B.D.I (23,38%) 14,73
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 77,75

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE CARPinteIRO	h	1,200000	26,37	31,64
CARPinteIRO	h	1,200000	24,01	28,81
CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	m2	0,200000	89,50	17,90
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	m	0,430000	12,61	5,42
PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	Kg	0,200000	14,20	2,84
SARRAFO DE 1"x4"	m	0,120000	4,74	0,57

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 28,45	
Encargos Sociais (112,51%) 32,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 60,45	Total do Serviço (sem BDI) : 87,18
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 26,73	B.D.I (23,38%) 20,38
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 107,56

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X

M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
------	---------	------------	----------------	---------------

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO FEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ: 12.049.385.0001-30 RG 90002050930 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP J601023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3224.5672 - Fax 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

Composições de Preço

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2023-CE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.



ÁGUIA

4

AJUDANTE DE CARPINTEIRO	h	1,350000	26,37	35,60
CARPINTEIRO	h	1,350000	24,01	32,41
CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1 10 X 2,20M)	m2	0,430000	30,33	13,04
DESMOLDANTE PARA FORMAS	l	0,100000	7,35	0,74
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	m	2,000000	12,61	25,22
PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	Kg	0,250000	14,20	3,55
SARRAFO DE 1"x4"	m	1,530000	4,74	7,25
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	m	1,600000	10,01	16,02

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 32,00				
Encargos Sociais (112,51%) 36,01				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 68,01				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 65,82				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
		Total do Serviço (sem BDI) :		133,83
		B.D.I (23,38%)		31,29
		Total do Serviço (com BDI) :		165,12

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CALÇEITEIRO	h	0,300000	35,53	10,66
SERVEnte	h	0,600000	23,78	14,27
AREIA VERMELHA	m3	0,150000	60,88	9,13
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	h	0,050000	24,08	1,20
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	h	0,010000	83,93	0,84
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	m3	0,150000	94,79	14,22

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 11,73				
Encargos Sociais (112,51%) 13,20				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 24,93				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 25,39				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
		Total do Serviço (sem BDI) :		50,32
		B.D.I (23,38%)		11,76
		Total do Serviço (com BDI) :		62,08

PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BLASTER	h	0,058824	27,82	1,64
SERVEnte	h	0,588235	23,78	13,99
COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	h	0,000000	32,11	0,00
COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	h	0,058824	103,43	6,08
CORDEL DETONANTE	m	1,240000	5,24	6,50
DINAMITE 60%	Kg	0,050000	26,04	1,30
DINAMITE GRANULADA	Kg	0,540000	15,16	8,19
ESPOLETA	un	0,009000	5,80	0,05
ESTOPIM	m	0,060000	7,25	0,44
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	h	0,000000	20,54	0,00
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	h	0,176471	21,50	3,79
SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	kg	0,000500	613,00	0,31

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 7,35				
Encargos Sociais (112,51%) 8,28				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 15,63				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 26,66				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
		Total do Serviço (sem BDI) :		42,29
		B.D.I (23,38%)		9,89
		Total do Serviço (com BDI) :		52,18

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA


REP LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ 12.049.385/0001-80 RG 90002050930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

Composições de Preço

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.



ÁGUIA

PLACAS PADRÃO DE OBRA

M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVEnte	h	2,000000	23,78	47,56
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	m2	1,020000	35,59	36,30
ESMALTE SINTETICO	l	1,000000	24,99	24,99
FONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	m	4,500000	12,61	56,75
PREGO 15X15	Kg	0,150000	15,99	2,40

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 22,38				
Encargos Sociais (112,51%) 25,18				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 47,56				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 120,44				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
			Total do Serviço (sem BDI) :	168,00
			B.D.I (23,38%)	39,28
			Total do Serviço (com BDI) :	207,28

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVEnte	h	0,043000	23,78	1,02
CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	h	0,001128	48,68	0,05
CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	h	0,004000	159,50	0,64
COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	h	0,002205	62,15	0,14
COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	h	0,000359	179,55	0,06
COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	h	0,001692	55,88	0,09
COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	h	0,000872	170,98	0,15
GRADE DE DISCOS (CHI)	h	0,000385	2,71	0,00
GRADE DE DISCOS (CHP)	h	0,002179	4,08	0,01
MOTO NIVELADORA (CHI)	h	0,000000	76,57	0,00
MOTO NIVELADORA (CHP)	h	0,002564	218,35	0,56
TRATOR DE PNEUS (CHI)	h	0,000385	27,35	0,01
TRATOR DE PNEUS (CHP)	h	0,002179	97,44	0,21

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,48				
Encargos Sociais (112,51%) 0,54				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 1,02				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 1,92				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
			Total do Serviço (sem BDI) :	2,94
			B.D.I (23,38%)	0,69
			Total do Serviço (com BDI) :	3,63

ROCHA PARA BRITAGEM

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BLASTER	h	0,058824	27,82	1,64
SERVEnte	h	0,588235	23,78	13,99
COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	h	0,000000	32,11	0,00
COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	h	0,058824	103,43	6,08
CORDEL DETONANTE	m	1,240000	5,24	6,50
DINAMITE 60%	Kg	0,050000	26,04	1,30
DINAMITE GRANULADA	Kg	0,540000	15,16	8,19
ESPOLETA	un	0,009000	5,80	0,05
ESTOPIM	m	0,060000	7,25	0,44
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	h	0,000000	20,54	0,00
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	h	0,176471	21,50	3,79
SÉRIE DE BROCAS S. 12 D=22MM	kg	0,000500	613,00	0,31

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA


REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.568.098-79
 CNPJ 12.049.385/0001-30 RG 90002050930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

Composições de Preço

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2023-CP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.



ÁGUIA

6

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 7,35	
Encargos Sociais (112,51%) 8,28	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 15,63	Total do Serviço (sem BDI) : 42,29
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 26,66	B.D.I (23,38%) 9,89
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 52,18

SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES

M

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m2	0,500000	7,46	3,73
CONCRETO P/VIBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/T/TRANSP.)	m3	0,078000	451,29	35,20
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	m3	0,053000	63,02	3,34
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP. = 12mm. UTIL. 3 X	m2	0,413684	133,83	55,36
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,51%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				Total do Serviço (sem BDI) : 97,63
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00				B.D.I (23,38%) 22,83
Total (Serviços Auxiliares) : 97,63				Total do Serviço (com BDI) : 120,46

ÁGUIA CONSULTORES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL: FRANCISCO HEITOR M. JURÃO NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ: 12.049.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ



ÁGUA

Cron: 0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Total	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
	SERVICOS PRELIMINARES	17.411,52	100,00 %					
			17.411,52					
	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA	18.529,02	100,00 %					
			18.529,02					
	SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS	18.203,58	100,00 %					
			18.203,58					
	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	186.695,29	100,00 %					
			186.695,29					
	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA	83.109,95		100,00 %				
				83.109,95				
	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO	32.479,79		100,00 %				
				32.479,79				
	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO	37.824,93		100,00 %				
				37.824,93				
	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091	29.950,66		100,00 %				
				29.950,66				
	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE	185.156,12		100,00 %				
				185.156,12				
	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	105.598,84		100,00 %				
				105.598,84				
	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	45.955,73		100,00 %				
				45.955,73				
	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	138.292,54			100,00 %			
					138.292,54			
	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B	14.586,72			100,00 %			
					14.586,72			
	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	73.153,02			100,00 %			
					73.153,02			
	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	80.732,05			100,00 %			
					80.732,05			
	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO	34.017,23			100,00 %			
					34.017,23			
	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	81.999,36			100,00 %			
					81.999,36			
	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA	136.000,03			100,00 %			
					136.000,03			

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HENRIQUE MOURÃO NETO CH.F 079.566.098-79
 CNPJ: 12.049.385/0001-60 RG 90002050730 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 056.1377.354


AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ



ÁGUA

Cron: 0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Total	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	73.026,04				100.00 %		
					73.026,04		
SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS	52.321,78				100.00 %		
					52.321,78		
SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA	135.382,97				100.00 %		
					135.382,97		
SEDE - PEG - RUA MARIA ZAÍRA CAVALCANTE	86.579,70				100.00 %		
					86.579,70		
SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA	91.752,66				100.00 %		
					91.752,66		
SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI	197.294,38				100.00 %		
					197.294,38		
SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A	162.525,93				100.00 %		
					162.525,93		
SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B	87.335,29				100.00 %		
					87.335,29		
SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA	145.646,80				100.00 %		
					145.646,80		
SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	93.214,37				100.00 %		
					93.214,37		
SCB - RUA SDO 02	37.123,84				100.00 %		
					37.123,84		
SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1	107.627,76				100.00 %		
					107.627,76		
SCB - RUA DOS MURICIS	86.356,71				100.00 %		
					86.356,71		
SCB - RUA JOAQUIM ALVES	76.053,38				100.00 %		
					76.053,38		
SCB - RUA SDO 01	7.565,52				100.00 %		
					7.565,52		
SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO	129.284,87				100.00 %		
					129.284,87		
SCB - RUA NILDO MURICI	114.810,07				100.00 %		
					114.810,07		
SCB - RUA MARIA PEREIRA	53.813,88				100.00 %		
					53.813,88		

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 9000250320 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234


AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ



ÁGUA

Cron: 0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Total	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
001 - SCB - RUA ZECA MURICI	109.500,93						100.00 % 109.500,93
002 - SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE	118.717,73						100.00 % 118.717,73
003 - SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B	76.053,38						100.00 % 76.053,38
004 - SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)	84.813,45						
005 - SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA	254.962,64						
006 - SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIÁRIO RODRIGUES	218.297,00						
007 - SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)	58.068,68						
008 - SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA	71.675,70						
009 - SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES	128.256,41						
010 - SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA	207.518,04						
011 - SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA	72.187,44						
012 - SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA	100.751,54						100.00 % 100.751,54
013 - SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES	64.277,69						100.00 % 64.277,69
014 - SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1	106.332,47						100.00 % 106.332,47
015 - SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2	118.791,92						100.00 % 118.791,92
016 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	181.035,00	14.29 % 25.869,90	14.29 % 25.869,90	14.29 % 25.869,90	14.29 % 25.869,90	14.29 % 25.869,90	14.29 % 25.869,90
TOTAL SIMPLES	5.025.652,35	266.709,31	542.945,92	703.442,77	931.085,83	723.505,74	736.367,82
TOTAL ACUMULADO		266.709,31	809.655,23	1.513.098,00	2.444.183,84	3.167.689,58	3.904.057,40

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0661023234


AV. SANTOS DUMONT
 tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ



ÁGUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cron. 0

Serviço	Total	mes 7					
SERVICOS PRELIMINARES	17.411,52						
SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA	18.529,02						
SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATDS	18.203,58						
SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	186.555,29						
SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA	80.109,95						
SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO	32.479,79						
SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO	37.624,93						
SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091	29.950,66						
SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE	185.156,12						
SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	105.598,84						
SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	45.955,73						
SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	138.292,54						
SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B	14.586,72						
SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	73.153,02						
SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	80.732,05						
SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO	34.017,23						
SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	81.999,36						
SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA	136.007,03						


ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 50012050930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0001023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel. 3224.5672 - Fax. 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0



ÁGUIA



PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AV. SANTOS DUMONT
Tel.: 3224.5672 - Fax. 3224.5672
CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-60
CGF 06.412.365-0