


ARCTURO

CONSTRUÇÕES

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81
Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055
Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



ARCTURO
CONSTRUÇÕES

PROPOSTA DE PREÇOS

ARCTURO
CONSTRUÇÕES

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81
Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055
Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

Quixadá-CE, 31/01/2024.

À

Comissão Permanente de Licitação

PEDRA BRANCA-CE

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023

Objeto: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital do certame em epígrafe, pelo valor global de **R\$ 6.019.650,45 (Cinco milhões e dezenove mil e seiscentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos)**, com prazo de execução de **7 (SETE) MESES**, contados a partir da "Ordem de Início das Obras", expedida pela CONTRATANTE.

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta licitação em referência, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do contrato que nos foi fornecida com o edital, e que nos submetemos às disposições regulamentares e legais sobre esta licitação, especialmente a Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações.

Comprometemo-nos a nos manifestarmos acerca da concordância da prorrogação e revalidação da proposta, caso seja necessário, antes de 10 (dez) dias do vencimento da mesma, por igual e sucessivo período, cientes que a falta de manifestação nos libera, excluindo-nos deste certame licitatório.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Venâncio Pimentel Almeida, portador da Carteira de Identidade nº 2007009035-6, expedida em 16/02/2012, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 606.339.233-54, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (CENTO E VINTE) DIAS**, a contar da data de sua entrega.

Declaramos que:

- Temos conhecimento dos locais e das condições de execução da obra.
- Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meios de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.
- Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.
- Na execução da obra observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da fiscalização do órgão promotor desta licitação, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail:

Página 1 de 21

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

e) Estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Razão social: Arcturo Construções e Serviços Ltda.

CNPJ: nº 03.077.025/0001-81

Endereço: Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. **E-mail:**

Dados Bancários: Banco 001 – Banco do Brasil, Agência nº 0241, Conta Corrente nº 56.300-5, em nome de Arcturo Construções e Serviços Ltda., CNPJ nº 03.077.025/0001-81.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 5 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

JOSE VENANCIO

PIMENTEL ALMEIDA:

60633923354

Assinado de forma digital por JOSE
VENANCIO PIMENTEL
ALMEIDA:60633923354
Dados: 2024.01.22 08:33:17 -03'00'

JOSE VENANCIO

PIMENTEL ALMEIDA:

60633923354

Assinado de forma digital por JOSE
VENANCIO PIMENTEL
ALMEIDA:60633923354
Dados: 2024.01.22 08:34:24 -03'00'

Arcturo Construções e Serviços Ltda.

José Venâncio Pimentel Almeida

Sócio Administrador

José Venâncio Pimentel Almeida

Responsável Técnico

CREA: 350178CE

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|----------|--|--|---------|------|------------|--------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 12.086,76 | 14.912,52 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 84,00 | 143,89 | 177,53 | 12.086,76 | 14.912,52 |
| 2 | SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA | | | | | | | 11.919,91 | 14.706,51 |
| 2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 195,44 | 2,34 | 2,89 | 457,33 | 564,82 |
| 2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 178,69 | 39,97 | 49,31 | 7.142,24 | 8.811,20 |
| 2.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 55,84 | 77,37 | 95,46 | 4.320,34 | 5.330,49 |
| 3 | SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS | | | | | | | 11.710,55 | 14.448,22 |
| 3.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 192,01 | 2,34 | 2,89 | 449,30 | 554,91 |
| 3.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 175,55 | 39,97 | 49,31 | 7.016,73 | 8.656,37 |
| 3.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 54,86 | 77,37 | 95,46 | 4.244,52 | 5.236,94 |
| 4 | SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO | | | | | | | 120.124,53 | 148.206,26 |
| 4.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 2.142,25 | 2,34 | 2,89 | 5.012,87 | 6.191,10 |
| 4.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 2.006,95 | 39,97 | 49,31 | 80.217,79 | 98.962,70 |
| 4.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 451,00 | 77,37 | 95,46 | 34.893,87 | 43.052,46 |
| 5 | SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA | | | | | | | 51.533,17 | 63.580,52 |
| 5.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 825,50 | 2,34 | 2,89 | 1.931,67 | 2.385,70 |
| 5.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 749,30 | 39,97 | 49,31 | 29.949,52 | 36.947,98 |
| 5.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 254,00 | 77,37 | 95,46 | 19.651,98 | 24.246,84 |
| 6 | SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO | | | | | | | 20.892,53 | 25.776,78 |
| 6.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 325,92 | 2,34 | 2,89 | 762,65 | 941,91 |
| 6.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 293,33 | 39,97 | 49,31 | 11.724,40 | 14.464,10 |
| 6.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 108,64 | 77,37 | 95,46 | 8.405,48 | 10.370,77 |
| 7 | SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO | | | | | | | 24.330,77 | 30.018,83 |
| 7.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 379,56 | 2,34 | 2,89 | 888,17 | 1.096,93 |
| 7.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 341,60 | 39,97 | 49,31 | 13.653,75 | 16.844,30 |
| 7.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 126,52 | 77,37 | 95,46 | 9.788,85 | 12.077,60 |
| 8 | SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091 | | | | | | | 19.265,68 | 23.769,60 |

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Avenida Estados Unidos, 1445, Sala 01, Planalto Universitário, Quixadá-CE, CEP 63.902-055

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail:

Página 3 de 21

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---------|----|----------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| 8.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 300,54 | 2,34 | 2,89 | 703,26 | 868,56 |
| 8.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 270,49 | 39,97 | 49,31 | 10.811,49 | 13.337,86 |
| 8.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 100,18 | 77,37 | 95,46 | 7.750,93 | 9.563,18 |
| 9 | SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE | | | | | | | 119.112,91 | 146.958,79 |
| 9.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.953,00 | 2,34 | 2,89 | 4.570,02 | 5.644,17 |
| 9.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.785,60 | 39,97 | 49,31 | 71.370,43 | 88.047,94 |
| 9.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 558,00 | 77,37 | 95,46 | 43.172,46 | 53.266,68 |
| 10 | SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS | | | | | | | 67.932,87 | 83.814,01 |
| 10.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.113,84 | 2,34 | 2,89 | 2.606,39 | 3.219,00 |
| 10.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.018,37 | 39,97 | 49,31 | 40.704,25 | 50.215,82 |
| 10.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 318,24 | 77,37 | 95,46 | 24.622,23 | 30.379,19 |
| 11 | SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA | | | | | | | 29.589,85 | 36.506,49 |
| 11.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 756,15 | 2,34 | 2,89 | 1.769,39 | 2.185,27 |
| 11.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 686,35 | 39,97 | 49,31 | 27.433,41 | 33.843,92 |
| 11.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 5,00 | 77,37 | 95,46 | 386,85 | 477,30 |
| 12 | SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2 | | | | | | | 85.967,53 | 109.766,05 |
| 12.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.484,00 | 2,34 | 2,89 | 3.472,56 | 4.288,76 |
| 12.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.356,80 | 39,97 | 49,31 | 54.231,30 | 66.903,81 |
| 12.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 404,08 | 77,37 | 95,46 | 31.263,67 | 38.573,48 |
| 13 | SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B | | | | | | | 9.383,80 | 11.577,52 |
| 13.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 153,86 | 2,34 | 2,89 | 360,03 | 444,66 |
| 13.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 140,67 | 39,97 | 49,31 | 5.622,58 | 6.936,44 |
| 13.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 43,96 | 77,37 | 95,46 | 3.401,19 | 4.196,42 |
| 14 | SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE | | | | | | | 47.062,53 | 58.064,83 |
| 14.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 796,60 | 2,34 | 2,89 | 1.864,04 | 2.302,17 |
| 14.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 728,32 | 39,97 | 49,31 | 29.110,95 | 35.913,46 |
| 14.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 207,93 | 77,37 | 95,46 | 16.087,54 | 19.849,00 |
| 15 | SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO | | | | | | | 51.935,79 | 64.077,19 |
| 15.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 851,55 | 2,34 | 2,89 | 1.992,63 | 2.460,98 |
| 15.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 778,56 | 39,97 | 49,31 | 31.119,04 | 38.390,79 |
| 15.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 243,30 | 77,37 | 95,46 | 18.824,12 | 23.225,42 |
| 16 | SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO | | | | | | | 21.885,42 | 27.001,68 |

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---------|----|----------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| 16.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 373,12 | 2,34 | 2,89 | 873,10 | 1.078,32 |
| 16.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 345,14 | 39,97 | 49,31 | 13.795,25 | 17.018,85 |
| 16.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 93,28 | 77,37 | 95,46 | 7.217,07 | 8.904,51 |
| 17 | SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE | | | | | | | 52.751,06 | 65.083,06 |
| 17.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 864,92 | 2,34 | 2,89 | 2.023,91 | 2.499,62 |
| 17.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 790,78 | 39,97 | 49,31 | 31.607,48 | 38.993,36 |
| 17.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 247,12 | 77,37 | 95,46 | 19.119,67 | 23.590,08 |
| 18 | SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA | | | | | | | 87.490,27 | 107.943,50 |
| 18.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.434,51 | 2,34 | 2,89 | 3.356,75 | 4.145,73 |
| 18.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.311,55 | 39,97 | 49,31 | 52.422,65 | 64.672,53 |
| 18.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 409,86 | 77,37 | 95,46 | 31.710,87 | 39.125,24 |
| 19 | SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA | | | | | | | 46.976,23 | 57.958,26 |
| 19.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 752,51 | 2,34 | 2,89 | 1.760,87 | 2.174,75 |
| 19.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 683,04 | 39,97 | 49,31 | 27.301,11 | 33.680,70 |
| 19.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 231,54 | 77,37 | 95,46 | 17.914,25 | 22.102,81 |
| 20 | SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS | | | | | | | 33.659,16 | 41.527,90 |
| 20.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 551,88 | 2,34 | 2,89 | 1.291,40 | 1.594,93 |
| 20.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 504,58 | 39,97 | 49,31 | 20.168,06 | 24.880,84 |
| 20.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 157,68 | 77,37 | 95,46 | 12.199,70 | 15.052,13 |
| 21 | SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA | | | | | | | 87.093,31 | 107.453,74 |
| 21.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.428,00 | 2,34 | 2,89 | 3.341,52 | 4.126,92 |
| 21.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.305,60 | 39,97 | 49,31 | 52.184,83 | 64.379,14 |
| 21.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 408,00 | 77,37 | 95,46 | 31.566,96 | 38.947,68 |
| 22 | SEDE - PEG - RUA MARIA ZAÍRA CAVALCANTE | | | | | | | 55.698,86 | 68.717,52 |
| 22.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 913,22 | 2,34 | 2,89 | 2.136,93 | 2.639,21 |
| 22.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 834,94 | 39,97 | 49,31 | 33.372,55 | 41.170,89 |
| 22.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 260,92 | 77,37 | 95,46 | 20.187,38 | 24.907,42 |
| 23 | SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA | | | | | | | 59.019,63 | 72.817,24 |
| 23.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 920,70 | 2,34 | 2,89 | 2.154,44 | 2.660,82 |
| 23.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 828,63 | 39,97 | 49,31 | 33.120,34 | 40.859,75 |
| 23.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 306,90 | 77,37 | 95,46 | 23.744,85 | 29.296,67 |
| 24 | SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI | | | | | | | 126.921,58 | 156.592,95 |

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---------|----|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 24.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 2.081,03 | 2,34 | 2,89 | 4.869,61 | 6.014,18 |
| 24.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.902,66 | 39,97 | 49,31 | 76.049,32 | 93.820,16 |
| 24.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 594,58 | 77,37 | 95,46 | 46.002,65 | 56.758,61 |
| 25 | SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A | | | | | | | 104.554,67 | 128.997,16 |
| 25.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.714,30 | 2,34 | 2,89 | 4.011,46 | 4.954,33 |
| 25.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.567,36 | 39,97 | 49,31 | 62.647,38 | 77.286,52 |
| 25.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 489,80 | 77,37 | 95,46 | 37.895,83 | 46.756,31 |
| 26 | SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B | | | | | | | 56.183,72 | 69.318,19 |
| 26.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 921,20 | 2,34 | 2,89 | 2.155,61 | 2.662,27 |
| 26.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 842,24 | 39,97 | 49,31 | 33.664,33 | 41.530,85 |
| 26.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 263,20 | 77,37 | 95,46 | 20.363,78 | 25.125,07 |
| 27 | SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA | | | | | | | 93.697,74 | 115.602,10 |
| 27.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.556,80 | 2,34 | 2,89 | 3.642,91 | 4.499,15 |
| 27.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.419,16 | 39,97 | 49,31 | 56.723,83 | 69.978,78 |
| 27.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 430,80 | 77,37 | 95,46 | 33.331,00 | 41.124,17 |
| 28 | SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO | | | | | | | 59.967,52 | 73.986,52 |
| 28.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.001,00 | 2,34 | 2,89 | 2.342,34 | 2.892,89 |
| 28.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 915,20 | 39,97 | 49,31 | 36.580,54 | 45.129,51 |
| 28.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 272,00 | 77,37 | 95,46 | 21.044,64 | 25.965,12 |
| 29 | SCB - RUA SDO 02 | | | | | | | 23.849,84 | 29.425,65 |
| 29.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 318,00 | 2,34 | 2,89 | 744,12 | 919,02 |
| 29.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 270,30 | 39,97 | 49,31 | 10.803,89 | 13.328,49 |
| 29.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 159,00 | 77,37 | 95,46 | 12.301,83 | 15.178,14 |
| 30 | SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1 | | | | | | | 69.231,24 | 85.416,12 |
| 30.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.080,00 | 2,34 | 2,89 | 2.527,20 | 3.121,20 |
| 30.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 972,00 | 39,97 | 49,31 | 38.850,84 | 47.929,32 |
| 30.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 360,00 | 77,37 | 95,46 | 27.853,20 | 34.365,60 |
| 31 | SCB - RUA DOS MURICIS | | | | | | | 57.955,26 | 71.504,13 |
| 31.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 743,40 | 2,34 | 2,89 | 1.739,56 | 2.148,43 |
| 31.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 679,68 | 39,97 | 49,31 | 27.166,81 | 33.515,02 |
| 31.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 212,40 | 77,37 | 95,46 | 16.433,39 | 20.275,70 |
| 31.4 | C0886 | CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | SEINFRA | M | 8,00 | 929,27 | 1.146,53 | 7.434,16 | 9.172,24 |
| 31.5 | C0406 | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | SEINFRA | UN | 2,00 | 2.590,67 | 3.196,37 | 5.181,34 | 6.392,74 |

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---------|----|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| 32 | SCB - RUA JOAQUIM ALVES | | | | | | | 48.925,95 | 60.363,72 |
| 32.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 802,20 | 2,34 | 2,89 | 1.877,15 | 2.318,36 |
| 32.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 733,44 | 39,97 | 49,31 | 29.315,60 | 36.165,93 |
| 32.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 229,20 | 77,37 | 95,46 | 17.733,20 | 21.879,43 |
| 33 | SCB - RUA SDO 01 | | | | | | | 4.866,98 | 6.004,77 |
| 33.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 79,80 | 2,34 | 2,89 | 186,73 | 230,62 |
| 33.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 72,96 | 39,97 | 49,31 | 2.916,21 | 3.597,66 |
| 33.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 22,80 | 77,37 | 95,46 | 1.764,04 | 2.176,49 |
| 34 | SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO | | | | | | | 80.373,84 | 99.164,02 |
| 34.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.085,00 | 2,34 | 2,89 | 2.538,90 | 3.135,65 |
| 34.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 954,80 | 39,97 | 49,31 | 38.163,36 | 47.061,19 |
| 34.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 434,00 | 77,37 | 95,46 | 33.578,58 | 41.429,64 |
| 34.4 | C0919 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | SEINFRA | M | 6,00 | 492,34 | 607,45 | 2.954,04 | 3.644,70 |
| 34.5 | C0424 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | SEINFRA | UN | 2,00 | 1.569,48 | 1.936,42 | 3.138,96 | 3.872,84 |
| 35 | SCB - RUA NILDO MURICI | | | | | | | 73.858,54 | 91.124,98 |
| 35.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.211,00 | 2,34 | 2,89 | 2.833,74 | 3.499,79 |
| 35.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.107,20 | 39,97 | 49,31 | 44.254,78 | 54.596,03 |
| 35.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 346,00 | 77,37 | 95,46 | 26.770,02 | 33.029,16 |
| 36 | SCB - RUA MARIA PEREIRA | | | | | | | 34.815,62 | 42.708,06 |
| 36.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 540,00 | 2,34 | 2,89 | 1.263,60 | 1.560,60 |
| 36.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 486,00 | 39,97 | 49,31 | 19.425,42 | 23.964,66 |
| 36.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 180,00 | 77,37 | 95,46 | 13.926,60 | 17.182,80 |
| 37 | SCB - RUA ZECA MURICI | | | | | | | 70.443,12 | 86.911,11 |
| 37.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.155,00 | 2,34 | 2,89 | 2.702,70 | 3.337,95 |
| 37.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.056,00 | 39,97 | 49,31 | 42.208,32 | 52.071,36 |
| 37.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 330,00 | 77,37 | 95,46 | 25.532,10 | 31.501,80 |
| 38 | SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE | | | | | | | 76.374,98 | 94.229,64 |
| 38.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.278,90 | 2,34 | 2,89 | 2.992,63 | 3.696,02 |
| 38.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.169,28 | 39,97 | 49,31 | 46.736,12 | 57.657,20 |
| 38.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 344,40 | 77,37 | 95,46 | 26.646,23 | 32.876,42 |
| 39 | SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B | | | | | | | 48.925,95 | 60.363,72 |
| 39.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 802,20 | 2,34 | 2,89 | 1.877,15 | 2.318,36 |

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---------|----|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 39.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 733,44 | 39,97 | 49,31 | 29.315,60 | 36.165,93 |
| 39.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 229,20 | 77,37 | 95,46 | 17.733,20 | 21.879,43 |
| 40 | SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H) | | | | | | | 54.561,39 | 67.316,61 |
| 40.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 894,60 | 2,34 | 2,89 | 2.093,36 | 2.585,39 |
| 40.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 817,92 | 39,97 | 49,31 | 32.692,26 | 40.331,64 |
| 40.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 255,60 | 77,37 | 95,46 | 19.775,77 | 24.399,58 |
| 41 | SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA | | | | | | | 171.419,81 | 211.493,27 |
| 41.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 2.800,00 | 2,34 | 2,89 | 6.552,00 | 8.092,00 |
| 41.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 2.632,00 | 39,97 | 49,31 | 105.201,04 | 129.783,92 |
| 41.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 518,00 | 77,37 | 95,46 | 40.077,66 | 49.448,28 |
| 41.4 | C0887 | CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm | SEINFRA | M | 11,00 | 1.188,87 | 1.466,83 | 13.077,57 | 16.135,13 |
| 41.5 | C0407 | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm | SEINFRA | UN | 2,00 | 3.255,77 | 4.016,97 | 6.511,54 | 8.033,94 |
| 42 | SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZÁRIO RODRIGUES | | | | | | | 140.463,00 | 173.299,00 |
| 42.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 2.500,00 | 2,34 | 2,89 | 5.850,00 | 7.225,00 |
| 42.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 2.400,00 | 39,97 | 49,31 | 95.928,00 | 118.344,00 |
| 42.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 500,00 | 77,37 | 95,46 | 38.685,00 | 47.730,00 |
| 43 | SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ) | | | | | | | 37.356,20 | 46.089,23 |
| 43.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 612,50 | 2,34 | 2,89 | 1.433,25 | 1.770,13 |
| 43.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 560,00 | 39,97 | 49,31 | 22.383,20 | 27.613,60 |
| 43.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 175,00 | 77,37 | 95,46 | 13.539,75 | 16.705,50 |
| 44 | SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA | | | | | | | 46.129,92 | 56.913,53 |
| 44.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 940,00 | 2,34 | 2,89 | 2.199,60 | 2.716,60 |
| 44.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 883,60 | 39,97 | 49,31 | 35.317,49 | 43.570,32 |
| 44.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 111,32 | 77,37 | 95,46 | 8.612,83 | 10.626,61 |
| 45 | SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES | | | | | | | 82.500,56 | 101.787,54 |
| 45.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.287,00 | 2,34 | 2,89 | 3.011,58 | 3.719,43 |
| 45.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.158,30 | 39,97 | 49,31 | 46.297,25 | 57.115,77 |
| 45.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 429,00 | 77,37 | 95,46 | 33.191,73 | 40.952,34 |
| 46 | SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA | | | | | | | 133.485,36 | 164.691,58 |
| 46.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 2.082,36 | 2,34 | 2,89 | 4.872,72 | 6.018,02 |
| 46.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.874,12 | 39,97 | 49,31 | 74.908,58 | 92.412,86 |
| 46.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 694,12 | 77,37 | 95,46 | 53.704,06 | 66.260,70 |

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|----------|----|----------|----------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 47 | SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA | | | | | | | 48.434,96 | 57.290,88 |
| 47.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 840,00 | 2,34 | 2,89 | 1.965,60 | 2.427,60 |
| 47.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 648,00 | 39,97 | 49,31 | 25.900,56 | 31.952,88 |
| 47.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 240,00 | 77,37 | 95,46 | 18.568,80 | 22.910,40 |
| 48 | SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA | | | | | | | 64.808,13 | 79.958,98 |
| 48.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.011,00 | 2,34 | 2,89 | 2.365,74 | 2.921,79 |
| 48.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 909,90 | 39,97 | 49,31 | 36.368,70 | 44.867,17 |
| 48.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 337,00 | 77,37 | 95,46 | 26.073,69 | 32.170,02 |
| 49 | SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES | | | | | | | 41.348,44 | 51.012,41 |
| 49.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 645,00 | 2,34 | 2,89 | 1.509,30 | 1.864,05 |
| 49.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 580,50 | 39,97 | 49,31 | 23.202,59 | 28.624,46 |
| 49.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 215,00 | 77,37 | 95,46 | 16.634,55 | 20.523,90 |
| 50 | SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1 | | | | | | | 68.422,28 | 84.417,34 |
| 50.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.262,47 | 2,34 | 2,89 | 2.954,18 | 3.648,54 |
| 50.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.193,61 | 39,97 | 49,31 | 47.708,59 | 58.856,91 |
| 50.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 229,54 | 77,37 | 95,46 | 17.759,51 | 21.911,89 |
| 51 | SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2 | | | | | | | 76.420,11 | 94.285,39 |
| 51.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.253,00 | 2,34 | 2,89 | 2.932,02 | 3.621,17 |
| 51.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.145,60 | 39,97 | 49,31 | 45.789,63 | 56.489,54 |
| 51.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 358,00 | 77,37 | 95,46 | 27.698,46 | 34.174,68 |
| 52 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | | | 146.745,00 | 181.054,00 |
| 52.1 | 100000004 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | PROPRI A | % | 0,00 | 1.247,36 | 1.538,99 | 0,00 | 0,00 |
| 52.2 | - | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | 100,00 | 1.467,45 | 1.810,54 | 146.745,00 | 181.054,00 |
| | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | 764.748,79 | |
| | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 3.271.260,63 | |
| | | | | | | | VALOR TOTAL: | 5.019.650,45 | |

Fontes utilizadas para composições e cotação de preços: Tabelas SEINFRA 028 sem desoneração.

BDI: 23,38%

Atenciosamente,

JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354

Assinado de forma digital por JOSE VENANCIO PIMENTEL ALMEIDA:60633923354
Dados: 2024.01.22 08:33:17 -0300

JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354

Assinado de forma digital por JOSE VENANCIO PIMENTEL ALMEIDA:60633923354
Dados: 2024.01.22 08:34:24 -0300

Arcturo Construções e Serviços Ltda.
José Venâncio Pimentel Almeida
Sócio Administrador

José Venâncio Pimentel Almeida
Responsável Técnico
CREA: 350178CE

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

2. RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | |
|----|---|------------|------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14.912,52 | 0,37 |
| 2 | SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA | 14.706,51 | 0,36 |
| 3 | SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS | 14.448,22 | 0,36 |
| 4 | SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO | 148.206,26 | 3,67 |
| 5 | SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA | 63.580,52 | 1,58 |
| 6 | SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO | 25.776,78 | 0,64 |
| 7 | SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO | 30.018,83 | 0,74 |
| 8 | SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091 | 23.769,60 | 0,59 |
| 9 | SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE | 146.958,79 | 3,64 |
| 10 | SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS | 83.814,01 | 2,08 |
| 11 | SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA | 36.506,49 | 0,90 |
| 12 | SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2 | 109.766,05 | 2,72 |
| 13 | SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B | 11.577,52 | 0,29 |
| 14 | SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE | 58.064,63 | 1,44 |
| 15 | SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO | 64.077,19 | 1,59 |
| 16 | SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO | 27.001,68 | 0,67 |
| 17 | SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE | 65.083,06 | 1,61 |
| 18 | SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA | 107.943,50 | 2,67 |
| 19 | SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA | 57.958,26 | 1,44 |
| 20 | SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS | 41.527,90 | 1,03 |
| 21 | SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA | 107.453,74 | 2,66 |
| 22 | SEDE - PEG - RUA MARIA ZAÍRA CAVALCANTE | 68.717,52 | 1,70 |
| 23 | SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA | 72.817,24 | 1,80 |
| 24 | SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI | 156.592,95 | 3,88 |
| 25 | SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A | 128.997,16 | 3,20 |
| 26 | SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B | 69.318,19 | 1,72 |
| 27 | SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA | 115.602,10 | 2,86 |
| 28 | SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO | 73.986,52 | 1,83 |
| 29 | SCB - RUA SDO 02 | 29.425,65 | 0,73 |



REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Gerardo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

| | | | |
|----|--|-------------------------|--------------------------|
| 30 | SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1 | 85.416,12 | 2,12 |
| 31 | SCB - RUA DOS MURICIS | 71.504,13 | 1,77 |
| 32 | SCB - RUA JOAQUIM ALVES | 60.363,72 | 1,50 |
| 33 | SCB - RUA SDO 01 | 6.004,77 | 0,15 |
| 34 | SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO | 99.164,02 | 2,46 |
| 35 | SCB - RUA NILDO MURICI | 91.124,98 | 2,26 |
| 36 | SCB - RUA MARIA PEREIRA | 42.708,06 | 1,06 |
| 37 | SCB - RUA ZECA MURICI | 86.911,11 | 2,15 |
| 38 | SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE | 94.229,64 | 2,33 |
| 39 | SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B | 60.363,72 | 1,50 |
| 40 | SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H) | 67.316,61 | 1,67 |
| 41 | SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA | 211.493,27 | 5,24 |
| 42 | SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIÁRIO RODRIGUES | 173.299,00 | 4,29 |
| 43 | SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ) | 46.089,23 | 1,14 |
| 44 | SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA | 56.913,53 | 1,41 |
| 45 | SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES | 101.787,54 | 2,52 |
| 46 | SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA | 164.691,58 | 4,08 |
| 47 | SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA | 57.290,88 | 1,42 |
| 48 | SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA | 79.958,98 | 1,98 |
| 49 | SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES | 51.012,41 | 1,26 |
| 50 | SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1 | 84.417,34 | 2,09 |
| 51 | SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2 | 94.285,39 | 2,34 |
| 52 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 181.054,00 | 4,49 |
| | | VALOR BDI TOTAL: | 764.748,79 100,00 |
| | | VALOR ORÇAMENTO: | 3.271.260,63 |
| | | VALOR TOTAL: | 5.019.650,45 |

Atenciosamente,

JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354

Assinado de forma digital por JOSE
VENANCIO PIMENTEL
ALMEIDA:60633923354
Dados: 2024.01.22 08:33:17 -0300

JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354

Assinado de forma digital por JOSE
VENANCIO PIMENTEL
ALMEIDA:60633923354
Dados: 2024.01.22 08:34:24 -0300

Arcturo Construções e Serviços Ltda.
José Venâncio Pimentel Almeida
Sócio Administrador

José Venâncio Pimentel Almeida
Responsável Técnico
CREA: 350178CE

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

3. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

| C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 29,2700 | 29,8554 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 23,9100 | 23,9100 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 12,0700 | 54,3150 |
| I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 11,9900 | 1,7985 |
| TOTAL Material: | | | | | 109,8789 | |
| Mão de Obra | | | | | | |
| | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,67880000 | 20,2600 | 34,0125 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 34,0125 | |
| VALOR: | | | | | 143,89 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 120,07 | |
| ENCARGOS: | | | | | INCLUSO | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 143,89 | |
| VALOR BDI (23.38%): | | | | | 33,64 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 177,53 | |

| C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------|
| Equipamento Custo Horário | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0,00112821 | 57,5400 | 0,0649 |
| I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,00400000 | 165,0400 | 0,6602 |
| I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00220513 | 81,5900 | 0,1799 |
| I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00035897 | 195,4600 | 0,0702 |
| I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00169231 | 72,1500 | 0,1221 |
| I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087179 | 182,1300 | 0,1588 |
| I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 3,6700 | 0,0014 |
| I0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 5,1600 | 0,0112 |
| I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | 243,2700 | 0,6238 |
| I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 35,6400 | 0,0137 |
| I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 101,2500 | 0,2207 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | 2,1269 | |
| Mão de Obra | | | | | | |
| | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01076154 | 20,2600 | 0,2180 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 0,2180 | |
| VALOR: | | | | | 2,34 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 2,12 | |
| ENCARGOS: | | | | | INCLUSO | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 2,34 | |
| VALOR BDI (23.38%): | | | | | 0,55 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 2,89 | |

| C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|----------------|----------------|---------|
| Equipamento Custo Horário | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | 28,5100 | 1,4255 |
| I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | 95,5900 | 0,9559 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | 2,3814 | |
| Material | | | | | | |
| | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 52,5000 | 7,8750 |
| I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 84,9400 | 12,7410 |
| TOTAL Material: | | | | | 20,6160 | |
| Mão de Obra | | | | | | |
| | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,25182000 | 26,8600 | 6,7639 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50364000 | 20,2600 | 10,2037 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 16,9676 | |
| VALOR: | | | | | 39,97 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 28,34 | |
| ENCARGOS: | | | | | INCLUSO | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 39,97 | |

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

| | |
|---------------------|-------|
| VALOR BDI (23.38%): | 9,34 |
| VALOR COM BDI: | 49,31 |

| C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M) | | | | | | |
|--|---|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,50000000 | 4,8400 | 2,4200 |
| C3268 | CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,07800000 | 337,1700 | 26,2993 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,05300000 | 45,0700 | 2,3887 |
| C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X | SEINFRA | M2 | 0,40000000 | 115,6500 | 46,2600 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | 77,3680 |
| VALOR: | | | | | | 77,37 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 52,28 |
| ENCARGOS: | | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 77,37 |
| VALOR BDI (23.38%): | | | | | | 18,09 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 95,46 |

| C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M) | | | | | | |
|---|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2187 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890.2018) | SEINFRA | M | 2,00000000 | 268,2100 | 536,4200 |
| TOTAL Material: | | | | | | 536,4200 |

| Mão de Obra | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,16788000 | 26,8600 | 4,5093 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,67152000 | 20,2600 | 13,6050 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 18,1143 |

| Serviço | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0,77200000 | 384,7200 | 297,0038 |
| C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,06000000 | 372,0000 | 22,3200 |
| C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | SEINFRA | M2 | 0,90000000 | 61,5700 | 55,4130 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | 374,7368 |
| VALOR: | | | | | | 929,27 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 723,76 |
| ENCARGOS: | | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 929,27 |
| VALOR BDI (23.38%): | | | | | | 217,26 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 1.146,53 |

| C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN) | | | | | | |
|---|--|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 4,59100000 | 384,7200 | 1.766,2495 |
| C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | SEINFRA | M2 | 13,39000000 | 61,5700 | 824,4223 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | 2.590,6718 |
| VALOR: | | | | | | 2.590,67 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 1.225,15 |
| ENCARGOS: | | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 2.590,67 |
| VALOR BDI (23.38%): | | | | | | 605,70 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 3.196,37 |

| C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M) | | | | | | |
|---|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2187 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890.2018) | SEINFRA | M | 1,00000000 | 268,2100 | 268,2100 |
| TOTAL Material: | | | | | | 268,2100 |

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,08394000 | 26,8600 | 2,2546 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,33576000 | 20,2600 | 6,8025 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 9,0571 |
| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0,38600000 | 384,7200 | 148,5019 |
| C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | 372,0000 | 11,1600 |
| C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | SEINFRA | M2 | 0,90000000 | 61,5700 | 55,4130 |
| TOTAL Serviço: | | | | | 215,0749 |
| VALOR: | | | | | 492,34 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 375,01 |
| ENCARGOS: | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 492,34 |
| VALOR BDI (23.38%): | | | | | 115,11 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 607,45 |

| C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN) | | | | | | |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------------|--|
| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 2,62000000 | 384,7200 | 1.007,9664 | |
| C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | SEINFRA | M2 | 9,12000000 | 61,5700 | 561,5184 | |
| TOTAL Serviço: | | | | | 1.569,4848 | |
| VALOR: | | | | | 1.569,48 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 742,31 | |
| ENCARGOS: | | | | | INCLUSO | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 1.569,48 | |
| VALOR BDI (23.38%): | | | | | 366,94 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 1.936,42 | |

| C0887 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm (M) | | | | | | |
|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|--|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I2183 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018) | SEINFRA | M | 2,00000000 | 314,2700 | 628,5400 | |
| TOTAL Material: | | | | | 628,5400 | |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,20985000 | 26,8600 | 5,6366 | |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,83940000 | 20,2600 | 17,0062 | |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 22,6428 | |
| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 1,14100000 | 384,7200 | 438,9655 | |
| C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,08000000 | 372,0000 | 29,7600 | |
| C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | SEINFRA | M2 | 1,12000000 | 61,5700 | 68,9584 | |
| TOTAL Serviço: | | | | | 537,6839 | |
| VALOR: | | | | | 1.188,87 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 895,82 | |
| ENCARGOS: | | | | | INCLUSO | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 1.188,87 | |
| VALOR BDI (23.38%): | | | | | 277,96 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 1.466,83 | |

| C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN) | | | | | | |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|--|
| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 5,50200000 | 384,7200 | 2.116,7294 | |

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Gerardo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|----|-------------|---------|-------------------|
| C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | SEINFRA | M2 | 18,50000000 | 61,5700 | 1.139,0450 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | 3.255,7744 |
| VALOR: | | | | | | 3.255,77 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 1.539,82 |
| ENCARGOS: | | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 3.255,77 |
| VALOR BDI (23.38%): | | | | | | 761,20 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 4.016,97 |

| 100000004 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%) | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MES | 0,73000000 | 6.963,71 | 5.083,51 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MES | 0,36500000 | 19.999,74 | 7.299,90 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 12.383,42 |
| VALOR: | | | | | | 12.383,42 |
| ENCARGOS: | | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 12.383,42 |
| TOTAL PARA 12 MESES: | | | | | | 12.383,41 |
| FRAÇÃO DE 100%: | | | | | | 1.486,01 |
| VALOR BDI (23.38%): | | | | | | 347,43 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 1.833,44 |

Atenciosamente,

JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354

Assinado de forma digital por JOSE
VENANCIO PIMENTEL
ALMEIDA:60633923354
Dados: 2024.01.22 08:33:17 -0300


JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354

Assinado de forma digital por JOSE
VENANCIO PIMENTEL
ALMEIDA:60633923354
Dados: 2024.01.22 08:34:24 -0300

Arcturo Construções e Serviços Ltda.
José Venâncio Pimentel Almeida
Sócio Administrador

José Venâncio Pimentel Almeida
Responsável Técnico
CREA: 350178CE

ARCTURO
CONSTRUÇÕES




REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | Total parcela |
|------|---|-------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14.912,52 | 100,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | | 14.912,52 | | | | | | | |
| 2 | SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA | 14.706,51 | 100,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | | 14.706,51 | | | | | | | |
| 3 | SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS | 14.448,22 | 100,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | | 14.448,22 | | | | | | | |
| 4 | SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO | 148.206,26 | 100,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | | 148.206,26 | | | | | | | |
| 5 | SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA | 63.580,52 | 100,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | | 63.580,52 | | | | | | | |
| 6 | SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO | 25.776,78 | 100,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | | 25.776,78 | | | | | | | |
| 7 | SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO | 30.018,83 | 100,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | | 30.018,83 | | | | | | | |
| 8 | SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091 | 23.769,60 | 100,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | | 23.769,60 | | | | | | | |
| 9 | SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE | 146.958,79 | 100,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | | 146.958,79 | | | | | | | |
| 10 | SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS | 83.814,01 | 100,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | | 83.814,01 | | | | | | | |
| 11 | SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA | 36.506,49 | | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | | | 36.506,49 | | | | | | |
| 12 | SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2 | 109.766,05 | | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | | | 109.766,05 | | | | | | |
| 13 | SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B | 11.577,52 | | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | | | 11.577,52 | | | | | | |
| 14 | SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE | 58.064,63 | | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | | | 58.064,63 | | | | | | |
| 15 | SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO | 64.077,19 | | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | | | 64.077,19 | | | | | | |
| 16 | SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO | 27.001,68 | | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | | | 27.001,68 | | | | | | |
| 17 | SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE | 65.083,06 | | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | | | 65.083,06 | | | | | | |
| 18 | SEDE - PEG - RUA POLICARPO DE ARIMATEA | 107.943,50 | | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | | | 107.943,50 | | | | | | |
| 19 | SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA | 57.958,26 | | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | | | 57.958,26 | | | | | | |
| 20 | SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS | 41.527,90 | | | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | | | | 41.527,90 | | | | | |
| 21 | SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA | 107.453,74 | | | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | | | | 107.453,74 | | | | | |
| 22 | SEDE - PEG - RUA MARIA ZAÍRA CAVALCANTE | 68.717,52 | | | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | | | | 68.717,52 | | | | | |

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--|--|------------|--|--|--|------------|
| 23 | SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA | 72.817,24 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 72.817,24 | | | | 72.817,24 |
| 24 | SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI | 156.592,95 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 156.592,95 | | | | 156.592,95 |
| 25 | SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A | 128.997,16 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 128.997,16 | | | | 128.997,16 |
| 26 | SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B | 69.318,19 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 69.318,19 | | | | 69.318,19 |
| 27 | SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA | 115.602,10 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 115.602,10 | | | | 115.602,10 |
| 28 | SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO | 73.986,52 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 73.986,52 | | | | 73.986,52 |
| 29 | SCB - RUA SDO 02 | 29.425,65 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 29.425,65 | | | | 29.425,65 |
| 30 | SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1 | 85.416,12 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 85.416,12 | | | | 85.416,12 |
| 31 | SCB - RUA DOS MURICIS | 71.504,13 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 71.504,13 | | | | 71.504,13 |
| 32 | SCB - RUA JOAQUIM ALVES | 60.363,72 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 60.363,72 | | | | 60.363,72 |
| 33 | SCB - RUA SDO 01 | 6.004,77 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 6.004,77 | | | | 6.004,77 |
| 34 | SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO | 99.164,02 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 99.164,02 | | | | 99.164,02 |
| 35 | SCB - RUA NILDO MURICI | 91.124,98 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 91.124,98 | | | | 91.124,98 |
| 36 | SCB - RUA MARIA PEREIRA | 42.708,06 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 42.708,06 | | | | 42.708,06 |
| 37 | SCB - RUA ZECA MURICI | 86.911,11 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 86.911,11 | | | | 86.911,11 |
| 38 | SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE | 94.229,64 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 94.229,64 | | | | 94.229,64 |
| 39 | SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B | 60.363,72 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 60.363,72 | | | | 60.363,72 |
| 40 | SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H) | 67.316,61 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 67.316,61 | | | | 67.316,61 |
| 41 | SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA | 211.493,27 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 211.493,27 | | | | 211.493,27 |
| 42 | SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIÁRIO RODRIGUES | 173.299,00 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 173.299,00 | | | | 173.299,00 |
| 43 | SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ) | 46.089,23 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 46.089,23 | | | | 46.089,23 |
| 44 | SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA | 56.913,53 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 56.913,53 | | | | 56.913,53 |
| 45 | SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES | 101.787,54 | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | | 101.787,54 | | | | 101.787,54 |
| 46 | | 164.691,58 | | | | | | | 100,00% |

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| | SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA | | | | | | | | 164.691,58 | 164.691,58 |
| 47 | SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA | 57.290,88 | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | 57.290,88 | 57.290,88 |
| 48 | SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA | 79.958,98 | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | 79.958,98 | 79.958,98 |
| 49 | SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES | 51.012,41 | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | 51.012,41 | 51.012,41 |
| 50 | SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1 | 84.417,34 | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | 84.417,34 | 84.417,34 |
| 51 | SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2 | 94.285,39 | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | 94.285,39 | 94.285,39 |
| 52 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 181.054,00 | 14,70% | 13,95% | 14,94% | 13,27% | 14,05% | 15,29% | 13,80% | 100,00% |
| | | | 26.614,94 | 25.257,03 | 27.049,47 | 24.025,87 | 25.438,09 | 27.683,16 | 24.985,44 | 181.054,00 |
| | 5.019.650,45 | | 592.806,98 | 563.235,41 | 603.155,98 | 535.647,07 | 567.256,23 | 617.265,73 | 556.642,02 | 5.019.650,45 |
| | | | 592.806,98 | 1.156.042,39 | 1.759.198,37 | 2.294.845,44 | 2.862.101,67 | 3.479.367,40 | | |

Atenciosamente,

JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354

Assinado de forma digital por JOSE VENANCIO PIMENTEL ALMEIDA:60633923354
Dados: 2024.01.22 08:33:17 -03'00'

JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354

Assinado de forma digital por JOSE VENANCIO PIMENTEL ALMEIDA:60633923354
Dados: 2024.01.22 08:34:24 -03'00'

Arcturo Construções e Serviços Ltda.
José Venâncio Pimentel Almeida
Sócio Administrador

José Venâncio Pimentel Almeida
Responsável Técnico
CREA: 350178CE

ARCTURO
CONSTRUCOES



REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Gerardo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

5. TAXAS DE B.D.I – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|--------------------|-----------------------|------|
| DESPESAS INDIRETAS | | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,80 |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,02 |
| R | RISCOS | 0,50 |
| TOTAL | | 5,32 |

| | | |
|-----------|------------------|------|
| BENEFICIO | | |
| S + G | GARANTIA/SEGUROS | 0,32 |
| L | LUCRO | 6,64 |
| TOTAL | | 6,96 |

| | | |
|-------|----------|------|
| I | IMPOSTOS | |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 5,00 |
| | CPRB | 0,00 |
| TOTAL | | 8,65 |

BDI = 23,38%

$$\frac{(1 + AC + R + S + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Atenciosamente,

JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354

Assinado de forma digital por JOSE
VENANCIO PIMENTEL
ALMEIDA:60633923354
Dados: 2024.01.22 08:33:17 -0300

JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354

Assinado de forma digital por JOSE
VENANCIO PIMENTEL
ALMEIDA:60633923354
Dados: 2024.01.22 08:34:24 -0300

Arcturo Construções e Serviços Ltda.
José Venâncio Pimentel Almeida
Sócio Administrador

José Venâncio Pimentel Almeida
Responsável Técnico
CREA: 350178CE

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Gerardo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

6. ENCARGOS SOCIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 36,80 | 36,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feridos | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,85 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 10,81 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,56 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,95 | 6,90 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,02 |
| | TOTAL | 44,64 | 16,61 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,41 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,36 | 3,36 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,80 | 2,93 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,16 | 10,91 |

| | | | |
|----------|--|--------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16,43 | 6,11 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,48 | 0,37 |
| | TOTAL | 16,91 | 6,48 |

REF.: 005/2023

CIDADE: PEDRA BRANCA-CE

Data de Abertura: 31/01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

A + B + C + D = 112,51 70,80

Atenciosamente,

JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354

Assinado de forma digital por JOSE
VENANCIO PIMENTEL
ALMEIDA:60633923354
Dados: 2024.01.22 08:33:17 -0300

Arcturo Construções e Serviços Ltda.
José Venâncio Pimentel Almeida
Sócio Administrador

JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354

Assinado de forma digital por JOSE
VENANCIO PIMENTEL
ALMEIDA:60633923354
Dados: 2024.01.22 08:34:24 -0300

José Venâncio Pimentel Almeida
Responsável Técnico
CREA: 350178CE



ARCTURO
CONSTRUCOES