



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.


Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99665 8636

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS



À Comissão Permanente de Licitação – P. M. PEDRA BRANCA

Processo: CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

Data e Hora de Abertura: 31 de Janeiro de 2024 às 08:30 horas

Razão Social: CONJASF – Construtora de Açudagem Ltda

CNPJ: 01.795.971/0001-38

Endereço: Rua Padre Antonio Correia de Sá, nº 70 – Boa Viagem – CE

Fone: (88) 3427-1111

Banco: 001

Agência n.º: 0898-2

Conta Corrente n.º: 11.874-5

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.	R\$ 4.972.448,49
VALOR GLOBAL R\$		R\$ 4.972.448,49

VALOR GLOBAL: R\$ 4.972.448,49 (Quatro Milhões Novecentos e Setenta e Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos).

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.


PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (duzentos e dez) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Pedra Branca – CE, 31 de Janeiro de 2024


CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda

CNPJ: 01.795.971/0001-38

Ana Maria Chagas Facundo

Sócia - Administradora

CPF nº. 381.286.323-53



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE

LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%

TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.091,52
2	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA	R\$ 18.279,57
3	SEDE - SUR - RUA ANTONIO CARLIANO LIMA MATOS	R\$ 17.958,52
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	R\$ 184.190,21
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA	R\$ 79.030,58
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTONIO	R\$ 32.041,75
7	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 37.314,81
8	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091	R\$ 29.546,73
9	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE	R\$ 182.663,53
10	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	R\$ 104.177,26
11	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	R\$ 45.349,51
12	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	R\$ 136.432,00
13	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B	R\$ 14.390,36
14	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	R\$ 72.169,37
15	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	R\$ 79.645,22
16	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO	R\$ 33.559,96
17	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	R\$ 80.895,47
18	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA	R\$ 134.169,19
19	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 72.042,12
20	SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS	R\$ 51.617,43
21	SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA	R\$ 133.560,43
22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAÍRA CAVALCANTE	R\$ 85.412,97
23	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA	R\$ 90.515,24
24	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI	R\$ 194.638,39
25	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A	R\$ 160.337,99
26	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B	R\$ 86.159,57
27	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA	R\$ 143.687,02
28	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 91.960,32
29	SCB - RUA SDO 02	R\$ 36.584,95
30	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1	R\$ 106.176,24
31	SCB - RUA DOS MURICIS	R\$ 88.829,91
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES	R\$ 75.029,54
33	SCB - RUA SDO 01	R\$ 7.463,67
34	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO	R\$ 123.189,00
35	SCB - RUA NILDO MURICI	R\$ 113.264,48
36	SCB - RUA MARIA PEREIRA	R\$ 53.088,12
37	SCB - RUA ZECA MURICI	R\$ 108.026,82

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE

LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%


TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração


RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE	R\$ 117.120,77
39	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B	R\$ 75.029,54
40	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)	R\$ 83.671,68
41	SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA	R\$ 262.799,81
42	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZÁRIO RODRIGUES	R\$ 215.368,00
43	SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)	R\$ 57.286,95
44	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA	R\$ 70.719,38
45	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES	R\$ 126.526,69
46	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA	R\$ 204.719,34
47	SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA	R\$ 71.218,56
48	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA	R\$ 99.392,76
49	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES	R\$ 63.410,81
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1	R\$ 104.907,70
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2	R\$ 117.192,73
52	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 180.594,00
	VALOR TOTAL	R\$ 4.972.448,49

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 4.972.448,49 (Quatro Milhões Novecentos e Setenta e Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos)

PEDRA BRANCA - CE, 31 DE JANEIRO DE 2024


CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora


FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE


LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%

TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES					19.091,52
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	84,00	184,21	227,28	19.091,52
2	-	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA					18.279,57
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	195,44	2,93	3,62	707,49
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	178,69	49,62	61,22	10.939,40
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	55,84	96,27	118,78	6.632,68
	-	SEDE - SUR - RUA ANTONIO CARLIANO LIMA MATOS					17.958,52
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	192,01	2,93	3,62	695,08
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	175,55	49,62	61,22	10.747,17
3.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	54,86	96,27	118,78	6.516,27
4	-	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO					184.190,21
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.142,25	2,93	3,62	7.754,95
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.006,95	49,62	61,22	122.865,48
4.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	451,00	96,27	118,78	53.569,78
5	-	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA					79.030,58
5.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	825,50	2,93	3,62	2.988,31
5.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	749,30	49,62	61,22	45.872,15
5.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	254,00	96,27	118,78	30.170,12
6	-	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTONIO					32.041,75
6.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	325,92	2,93	3,62	1.179,83
6.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	293,33	49,62	61,22	17.957,66
6.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	108,64	96,27	118,78	12.904,26
	-	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO					37.314,81
7.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	379,56	2,93	3,62	1.374,01
7.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	341,60	49,62	61,22	20.912,75
7.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	126,52	96,27	118,78	15.028,05
8	-	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091					29.546,73
8.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	300,54	2,93	3,62	1.087,95
8.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	270,49	49,62	61,22	16.559,40
8.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	100,18	96,27	118,78	11.899,38
9	-	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE					182.663,53
9.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.953,00	2,93	3,62	7.069,86
9.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.785,60	49,62	61,22	109.314,43
9.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	558,00	96,27	118,78	66.279,24
10	-	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS					104.177,26
10.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.113,84	2,93	3,62	4.032,10



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE


LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%

TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO
10.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.018,37	49,62	61,22	62.344,61
10.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	318,24	96,27	118,78	37.800,55
11	-	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA					45.349,51
11.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	756,15	2,93	3,62	2.737,26
11.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	686,35	49,62	61,22	42.018,35
11.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	5,00	96,27	118,78	593,90
12	-	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2					136.432,00
12.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.484,00	2,93	3,62	5.372,08
12.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.356,80	49,62	61,22	83.063,30
12.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	404,08	96,27	118,78	47.996,62
13	-	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B					14.390,36
13.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	153,86	2,93	3,62	556,97
13.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	140,67	49,62	61,22	8.611,82
13.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	43,96	96,27	118,78	5.221,57
14	-	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE					72.169,37
14.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	796,60	2,93	3,62	2.883,69
14.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	728,32	49,62	61,22	44.587,75
14.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	207,93	96,27	118,78	24.697,93
15	-	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO					79.645,22
15.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	851,55	2,93	3,62	3.082,61
15.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	778,56	49,62	61,22	47.663,44
15.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	243,30	96,27	118,78	28.899,17
16	-	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO					33.559,96
16.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	373,12	2,93	3,62	1.350,69
16.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	345,14	49,62	61,22	21.129,47
16.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	93,28	96,27	118,78	11.079,80
17	-	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE					80.895,47
17.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	864,92	2,93	3,62	3.131,01
17.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	790,78	49,62	61,22	48.411,55
17.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	247,12	96,27	118,78	29.352,91
18	-	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA					134.169,19
18.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.434,51	2,93	3,62	5.192,93
18.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.311,55	49,62	61,22	80.293,09
18.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	409,86	96,27	118,78	48.683,17
19	-	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA					72.042,12
19.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	752,51	2,93	3,62	2.724,09



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE

LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%


TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO
19.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	683,04	49,62	61,22	41.815,71
19.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	231,54	96,27	118,78	27.502,32
20	-	SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS					51.617,43
20.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	551,88	2,93	3,62	1.997,81
20.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	504,58	49,62	61,22	30.890,39
20.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	157,68	96,27	118,78	18.729,23
21	-	SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA					133.560,43
21.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.428,00	2,93	3,62	5.169,36
21.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.305,60	49,62	61,22	79.928,83
21.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	408,00	96,27	118,78	48.462,24
22	-	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAÍRA CAVALCANTE					85.412,97
22.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	913,22	2,93	3,62	3.305,86
22.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	834,94	49,62	61,22	51.115,03
22.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	260,92	96,27	118,78	30.992,08
23	-	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA					90.515,24
23.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	920,70	2,93	3,62	3.332,93
23.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	828,63	49,62	61,22	50.728,73
23.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	306,90	96,27	118,78	36.453,58
24	-	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI					194.638,39
24.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.081,03	2,93	3,62	7.533,33
24.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.902,66	49,62	61,22	116.480,85
24.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	594,58	96,27	118,78	70.624,21
25	-	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A					160.337,99
25.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.714,30	2,93	3,62	6.205,77
25.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.567,36	49,62	61,22	95.953,78
25.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	489,80	96,27	118,78	58.178,44
26	-	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B					86.159,57
26.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	921,20	2,93	3,62	3.334,74
26.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	842,24	49,62	61,22	51.561,93
26.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	263,20	96,27	118,78	31.262,90
27	-	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA					143.687,02
27.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.556,80	2,93	3,62	5.635,62
27.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.419,16	49,62	61,22	86.880,98
27.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	430,80	96,27	118,78	51.170,42
28	-	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO					91.960,32
28.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.001,00	2,93	3,62	3.623,62

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE

LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%

TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO
28.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	915,20	49,62	61,22	56.028,54
28.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	272,00	96,27	118,78	32.308,16
29	-	SCB - RUA SDO 02					36.584,95
29.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,00	2,93	3,62	1.151,16
29.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	270,30	49,62	61,22	16.547,77
29.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	159,00	96,27	118,78	18.886,02
30	-	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1					106.176,24
30.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.080,00	2,93	3,62	3.909,60
30.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	972,00	49,62	61,22	59.505,84
30.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	360,00	96,27	118,78	42.760,80
31	-	SCB - RUA DOS MURICIS					88.829,91
31.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	743,40	2,93	3,62	2.691,11
31.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	679,68	49,62	61,22	41.610,01
31.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	212,40	96,27	118,78	25.228,87
31.4	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	8,00	1.177,03	1.452,22	11.617,76
31.5	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	2,00	3.113,21	3.841,08	7.682,16
32	-	SCB - RUA JOAQUIM ALVES					75.029,54
32.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	802,20	2,93	3,62	2.903,96
32.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	733,44	49,62	61,22	44.901,20
32.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	229,20	96,27	118,78	27.224,38
33	-	SCB - RUA SDO 01					7.463,67
33.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	79,80	2,93	3,62	288,88
33.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	72,96	49,62	61,22	4.466,61
33.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	22,80	96,27	118,78	2.708,18
34	-	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO					123.189,00
34.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.085,00	2,93	3,62	3.927,70
34.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	954,80	49,62	61,22	58.452,86
34.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	434,00	96,27	118,78	51.550,52
34.4	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	6,00	621,86	767,25	4.603,50
34.5	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	1.886,21	2.327,21	4.654,42
35	-	SCB - RUA NILDO MURICI					113.264,48
35.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.211,00	2,93	3,62	4.383,82
35.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.107,20	49,62	61,22	67.782,78
35.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	346,00	96,27	118,78	41.097,88
36	-	SCB - RUA MARIA PEREIRA					53.088,12
36.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	540,00	2,93	3,62	1.954,80



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE

LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%

TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO
36.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	486,00	49,62	61,22	29.752,92
36.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	180,00	96,27	118,78	21.380,40
37	-	SCB - RUA ZECA MURICI					108.026,82
37.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.155,00	2,93	3,62	4.181,10
37.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.056,00	49,62	61,22	64.648,32
37.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	330,00	96,27	118,78	39.197,40
38	-	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE					117.120,77
38.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.278,90	2,93	3,62	4.629,62
38.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.169,28	49,62	61,22	71.583,32
38.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	344,40	96,27	118,78	40.907,83
39	-	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B					75.029,54
39.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	802,20	2,93	3,62	2.903,96
39.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	733,44	49,62	61,22	44.901,20
39.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	229,20	96,27	118,78	27.224,38
40	-	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)					83.671,68
40.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	894,60	2,93	3,62	3.238,45
40.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	817,92	49,62	61,22	50.073,06
40.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	255,60	96,27	118,78	30.360,17
41	-	SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA					262.799,81
41.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.800,00	2,93	3,62	10.136,00
41.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.632,00	49,62	61,22	161.131,04
41.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	518,00	96,27	118,78	61.528,04
41.4	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	11,00	1.499,41	1.849,97	20.349,67
41.5	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	3.912,73	4.827,53	9.655,06
42	-	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZÁRIO RODRIGUES					215.368,00
42.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.500,00	2,93	3,62	9.050,00
42.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.400,00	49,62	61,22	146.928,00
42.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	500,00	96,27	118,78	59.390,00
43	-	SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)					57.286,95
43.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	612,50	2,93	3,62	2.217,25
43.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	560,00	49,62	61,22	34.283,20
43.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	175,00	96,27	118,78	20.786,50
44	-	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA					70.719,38
44.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	940,00	2,93	3,62	3.402,80
44.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	883,60	49,62	61,22	54.093,99
44.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	111,32	96,27	118,78	13.222,59



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE

LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%

TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO
45	-	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES					126.526,69
45.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.287,00	2,93	3,62	4.658,94
45.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.158,30	49,62	61,22	70.911,13
45.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	429,00	96,27	118,78	50.956,62
46	-	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA					204.719,34
46.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.082,36	2,93	3,62	7.538,14
46.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.874,12	49,62	61,22	114.733,63
46.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	694,12	96,27	118,78	82.447,57
47	-	SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA					71.218,56
47.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	840,00	2,93	3,62	3.040,80
47.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	648,00	49,62	61,22	39.670,56
47.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	240,00	96,27	118,78	28.507,20
48	-	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA					99.392,76
48.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.011,00	2,93	3,62	3.659,82
48.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	909,90	49,62	61,22	55.704,08
48.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	337,00	96,27	118,78	40.028,86
49	-	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES					63.410,81
49.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	645,00	2,93	3,62	2.334,90
49.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	580,50	49,62	61,22	35.538,21
49.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	215,00	96,27	118,78	25.537,70
50	-	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1					104.907,70
50.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.262,47	2,93	3,62	4.570,14
50.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.193,61	49,62	61,22	73.072,80
50.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	229,54	96,27	118,78	27.264,76
51	-	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2					117.192,73
51.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.253,00	2,93	3,62	4.535,86
51.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.145,60	49,62	61,22	70.133,63
51.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	358,00	96,27	118,78	42.523,24
12	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					180.594,00
12.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	1.463,72	1.805,94	180.594,00
TOTAL GERAL							4.972.448,49

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 4.972.448,49 (Quatro Milhões Novecentos e Setenta e Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos)

PEDRA BRANCA - CE, 31 DE JANEIRO DE 2024

CONJAST CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE

LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%

TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	2,0000	19,9561	39,9122
			Total:	39,9122

MATERIAIS

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	38,4446	39,2135
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	31,4018	31,4018
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	15,8487	71,3192
I1725 PREGO 15X15	KG	0,1500	15,7502	2,3625
			Total:	144,2970

Total Simples: 184,21

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 43,07

Valor Geral: 227,28

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	72,3424	0,0816
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	96,4945	0,2128
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	84,1033	0,1423
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	4,8212	0,0019
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	124,3348	0,0000
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	39,0275	0,0150
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	213,5786	0,8543
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	246,1160	0,0883
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	228,6053	0,1993
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	6,7810	0,0148
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	307,3900	0,7882
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	125,2377	0,2730
			Total:	2,6715

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE	H	0,0128	19,9561	0,2558
			Total:	0,2558

Total Simples: 2,93

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,69

Valor Geral: 3,62



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE

LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%

TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	29,6606	1,4830
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	114,9097	1,1491
				Total:	2,6321
MAO DE OBRA					
I0445	CALCETEIRO	H	0,3000	26,4571	7,9371
I2543	SERVENTE	H	0,6000	19,9561	11,9737
				Total:	19,9108
MATERIAIS					
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	68,9500	10,3425
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	111,5513	16,7327
				Total:	27,0752
Total Simples:					49,62
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					11,60
Valor Geral:					61,22

C3322 - SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES - M

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,5000	5,7258	2,8629
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	0,4000	144,2710	57,7084
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0530	52,8837	2,8028
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0780	421,7089	32,8933
				Total:	96,2674
Total Simples:					96,27
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					22,51
Valor Geral:					118,78

C0886 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2000	26,4571	5,2914
I2543	SERVENTE	H	0,8000	19,9561	15,9649
				Total:	21,2563
MATERIAIS					
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	M	2,0000	352,2459	704,4918

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE

LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%

TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

					Total:	704,4918
SERVIÇOS						
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,7720	461,9981	356,6625	
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,9000	74,0983	66,6885	
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0600	465,5403	27,9324	
					Total:	451,2834
					Total Simples:	1.177,03
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	275,19
					Valor Geral:	1.452,22

C0406 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm - UN


					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS								
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	4,5910	461,9981			2.121,0333	
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	13,3900	74,0983			992,1762	
					Total:			3.113,2095
					Total Simples:			3.113,21
					Encargos Sociais:			INCLUSO
					Valor BDI:			727,87
					Valor Geral:			3.841,08

C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - M

					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA								
I2391	PEDREIRO	H	0,1000	26,4571			2,6457	
I2543	SERVENTE	H	0,4000	19,9561			7,9824	
					Total:			10,6281
MATERIAIS								
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	M	1,0000	352,2459			352,2459	
					Total:			352,2459
SERVIÇOS								
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,3860	461,9981			178,3313	
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,9000	74,0983			66,6885	
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	465,5403			13,9662	
					Total:			258,9860

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE

LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%

TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Total Simples:	621,86
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	145,39
Valor Geral:	767,25

C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,6200	461,9981	1.210,4350
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	9,1200	74,0983	675,7765
			Total:	1.886,2115
			Total Simples:	1.886,21
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	441,00
			Valor Geral:	2.327,21

C0887 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,2500	26,4571	6,6143
I2543 SERVENTE	H	1,0000	19,9561	19,9561
			Total:	26,5704
MATERIAIS				
I2183 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M	2,0000	412,7347	825,4694
			Total:	825,4694
SERVIÇOS				
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	1,1410	461,9981	527,1398
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1,1200	74,0983	82,9901
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0800	465,5403	37,2432
			Total:	647,3731
			Total Simples:	1.499,41
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	350,56
			Valor Geral:	1.849,97

C0407 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
----------	---------	--------------	-------	-------

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 - 99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjast@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE

LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%

TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração


COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO


C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	5,5020	461,9981	2.541,9135
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	18,5000	74,0983	1.370,8186
Total:					3.912,7321
Total Simples:					3.912,73
Encargos Sociais:					<i>INCLUSO</i>
Valor BDI:					914,80
Valor Geral:					4.827,53


100000004 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**MAO DE OBRA**

18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,7300	6.859,2544	5.007,2557
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,3650	19.699,7439	7.190,4065
Total:					12.197,6622
Total Simples:					12.197,66
Total para 12 Meses:					146.371,92
Fração para 100%:					1.463,72
BDI:					342,22
Valor Geral:					1.805,94

PEDRA BRANCA - CE, 31 DE JANEIRO DE 2024


 CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora


 FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13739-D



CONJAST CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.
 Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul - Boas Viagem-Ce.
 Telefex (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 - 99922 6959
 CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9
 conjast@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE


LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%

TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%	MÊS 7
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.091,52	100,00%	19.091,52												
2	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA	R\$ 18.279,57	100,00%	18.279,57												
3	SEDE - SUR - RUA ANTONIO CARLIANO LIMA MATOS	R\$ 17.958,52	100,00%	17.958,52												
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	R\$ 184.190,21	100,00%	184.190,21												
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA	R\$ 79.030,58	100,00%	79.030,58												
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTONIO	R\$ 32.041,75	100,00%	32.041,75												
7	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 37.314,81	100,00%	37.314,81												
8	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091	R\$ 29.546,73	100,00%	29.546,73												
9	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE	R\$ 182.663,53	100,00%	182.663,53												
10	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	R\$ 104.177,26	100,00%	104.177,26												
11	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	R\$ 45.349,51			100,00%	45.349,51										
12	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	R\$ 136.432,00			100,00%	136.432,00										
13	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B	R\$ 14.390,36			100,00%	14.390,36										
14	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	R\$ 72.169,37			100,00%	72.169,37										
15	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	R\$ 79.645,22			100,00%	79.645,22										
16	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO	R\$ 33.559,96			100,00%	33.559,96										
17	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	R\$ 80.895,47			100,00%	80.895,47										
18	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA	R\$ 134.169,19			100,00%	134.169,19										
19	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 72.042,12			100,00%	72.042,12										
20	SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS	R\$ 51.617,43			100,00%	51.617,43										
21	SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA	R\$ 133.560,43			100,00%	133.560,43										
22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAIRA CAVALCANTE	R\$ 85.412,97			100,00%	85.412,97										
23	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA	R\$ 90.515,24			100,00%	90.515,24										
24	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI	R\$ 194.638,39			100,00%	194.638,39										
25	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A	R\$ 160.337,99			100,00%	160.337,99										
26	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B	R\$ 86.159,57			100,00%	86.159,57										
27	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA	R\$ 143.687,02			100,00%	143.687,02										
28	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 91.960,32			100,00%	91.960,32										



FERNANDO FURTADO DE MELO PACHECO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13739-D

CONJAST CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Socia Administradora

[Handwritten signature]



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.
 Rua Padre Antônio Correia de Sá nº 70 - Vila Azul - Boa Viagem-Ce.
 Telefone (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 - 99922 6959
 CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9
 conjasf@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE

LOCAL: Pedra Branca - CE

BDI: 23,38%

TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%	MÊS 7
29	SCB - RUA SDO 02	R\$ 36.584,95								100,00%						
30	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1	R\$ 106.176,24								100,00%						
31	SCB - RUA DOS MURICIS	R\$ 88.829,91								100,00%						
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES	R\$ 75.029,54								100,00%						
33	SCB - RUA SDO 01	R\$ 7.463,67								100,00%						
34	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO	R\$ 123.189,00										100,00%				
35	SCB - RUA NILDO MURICI	R\$ 113.264,48										100,00%				
36	SCB - RUA MARIA PEREIRA	R\$ 53.088,12										100,00%				
37	SCB - RUA ZECA MURICI	R\$ 108.026,82										100,00%				
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE	R\$ 117.120,77										100,00%				
39	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B	R\$ 75.029,54										100,00%				
40	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)	R\$ 83.671,68										100,00%				
41	SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA	R\$ 262.799,81											100,00%	262.799,81		
42	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZÁRIO RODRIGUES	R\$ 215.368,00											100,00%	215.368,00		
43	SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (IATOBÁ)	R\$ 57.286,95											100,00%	57.286,95		
44	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA	R\$ 70.719,38											100,00%	70.719,38		
45	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES	R\$ 126.526,69											100,00%	126.526,69		
46	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA	R\$ 204.719,34											100,00%	204.719,34		
47	SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA	R\$ 71.218,56											100,00%	71.218,56		
48	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA	R\$ 99.392,76											100,00%	99.392,76		
49	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES	R\$ 63.410,81											100,00%	63.410,81		
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 104.907,70											100,00%	104.907,70		
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 117.192,73											100,00%	117.192,73		
52	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 180.594,00											100,00%	180.594,00		
TOTAIS:		R\$ 4.972.448,49	14,16%	704.294,48	13,45%	668.653,20	14,40%	716.082,45	12,79%	635.891,22	12,79%	673.390,41	13,54%	732.700,83	14,74%	841.435,80
TOTAIS ACUMULADOS:		R\$ 4.972.448,49	14,16%	704.294,48	27,61%	1.372.947,68	42,01%	2.089.030,13	54,80%	2.724.921,35	68,34%	3.398.311,76	83,08%	4.131.012,59	100,00%	4.972.448,49

PEDRA BRANCA - CE, 31 DE JANEIRO DE 2024

[Handwritten signature]

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora

[Handwritten signature]
 FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO-CIVIL
 CREA - CE 13739-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
 9.412
 Páginas
 C.P.L.



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE

LOCAL: Pedra Branca - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL DE DESPESAS INDIRECTAS	5,32%


	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL DE BENEFICIOS	6,96%


I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65%

	BDI =	23,38%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

PEDRA BRANCA - CE, 31 DE JANEIRO DE 2024


CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora


FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE

LOCAL: Pedra Branca - CE

TABELA ENCARGOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTAS (%)	MENSALISTAS (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,95%	6,90%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	44,64%	16,61%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,36%	3,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80%	2,93%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	Total	14,16%	10,91%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,43%	6,11%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
D	Total	16,91%	6,48%
TOTAL (A+B+C+D)		112,51%	70,80%

PEDRA BRANCA - CE, 31 DE JANEIRO DE 2024

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D




CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99665 8636

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjast@hotmail.com




FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

À
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Comissão Permanente de Licitação
Pedra Branca - CE

Ref: CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

Dados pessoais do representante e o procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME: **Ana Maria Chagas Facundo**
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: Divorciada
PROFISSÃO: Empresária
RG: 2008113761-8 SSP-CE
CPF: 381.286.323-53
DOMICÍLIO: Rua João Inácio de Carvalho, nº 148, Bairro Vila Azul
CEP: 63.870-000
CIDADE: Boa Viagem
UF: Ceará
TELEFONE: (88) 3427-1111 – (88) 9690-8787
EMAIL: conjast@hotmail.com ou conjastlicitacoes@hotmail.com



CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda
CNPJ: 01.795.971/0001-38
Ana Maria Chagas Facundo
Sócia - Administradora
CPF nº. 381.286.323-53

Pedra Branca - CE, 31 de Janeiro de 2024

