


ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME

PROPOSTA REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP - 005/2023



01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/MF: 21.725.552/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA COSTA CAVALCANTE, n° 912.

BAIRRO: CENTRO

CIDADE/UF: BARBALHA/CEARA

CEP: 63.180-000

FONE: (88) 2157-0569/ TIM: (88) 9.9808-4977

E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

NOME PARA CONTATO: ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO

02 - DADOS BANCÁRIOS:

Conta nº: 1686-2

Agencia nº: 1957

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Op.: 003

Titular: ROMA CONSTRUTORA EIRELI

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

05 - PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS - Imediatamente após a solicitação.

06 - PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

ROMA
CONSTRUTORA

Barbalha - CE, 31 de JANEIRO de 2024.

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 249.129.563-68

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 249.129.563-68

Avenida Costa Cavalcante, 912 - Centro - Barbalha - CE - CEP: 63.180-000

CNPJ: 21.725.552/0001-37 - CGF: 06.443.344-7


Fone: (88) 2157-0569/ TIM: (88) 9.9808-4977 - E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP - 005/2023

À Prefeitura Municipal de PEDRA BRANCA/CE
Comissão De Licitação



Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços referente ao processo licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP - 20.03.02.2023/2023, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$
1	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas dos bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú	4.943.836,62
VALOR TOTAL GERAL:		R\$ 4.943.836,62
Importa o presente orçamento o valor total de R\$ 4.943.836,62 QUATRO MILHÕES NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS		

Caso nos seja adjudicado o objeto da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP - 005/2023, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicado para esse fim, o Senhor Roberto Antônio de Castro Macêdo, portador da cédula de identidade de nº 0327001720075, expedida pela SSP/MA e de CPF Nº 249.129.563-68, como representante legal desta empresa.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Barbalha - CE, 31 de JANEIRO de 2024

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macêdo
CPF: 249.129.563-68

ROMA CONSTRUTORA EIRELI - ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 249.129.563-68

Jarbas Delmoura Raimundo Sampaio
Engenheiro Civil
RNP: 0604076810 CREA 5286D

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE

DATA : 29/01/2024 BDI : 23,38%

VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
 FONTE SEINFRA Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
 DESCRIÇÃO: Pavimentação de Ruas
 LOCAL: Pedra Branca - CE
 CLIENTE: Prefeitura Municipal de Pedra Branca

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	84,00	R\$ 183,27	R\$ 226,12	R\$ 15.394,68	R\$ 18.994,08
PISTA DE ROLAMENTO									
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	51.206,84	R\$ 2,91	R\$ 3,59	R\$ 149.011,90	R\$ 183.832,56
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	46.800,11	R\$ 49,36	R\$ 60,90	R\$ 2.310.053,43	R\$ 2.850.126,70
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	14.006,81	R\$ 95,78	R\$ 118,17	R\$ 1.341.572,26	R\$ 1.655.184,74
DRENAGEM									
3.1	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	8,00	R\$ 1.171,06	R\$ 1.444,85	R\$ 9.368,48	R\$ 11.558,80
3.2	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3.097,42	R\$ 3.821,60	R\$ 6.194,84	R\$ 7.643,20
3.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	6,00	R\$ 618,70	R\$ 763,35	R\$ 3.712,20	R\$ 4.580,10
3.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.876,64	R\$ 2.315,40	R\$ 3.753,28	R\$ 4.630,80
3.5	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	11,00	R\$ 1.491,81	R\$ 1.840,60	R\$ 16.409,91	R\$ 20.246,60
3.6	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3.892,87	R\$ 4.803,02	R\$ 7.785,74	R\$ 9.606,04
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
4.1	100000004	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 1.438,10	R\$ 1.774,33	R\$ 143.810,00	R\$ 177.433,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 936.769,90

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 4.007.066,72


VALOR TOTAL: R\$ 4.943.836,62

Quatro Milhões Novecentos e Quarenta e Três Mil Oitocentos e Trinta e Seis reais e Sessenta e Dois centavos

Roma Construtora Eireli ME - CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo - CPF: 249.129.563-68

Jarbas Delmontez Barreto Sampaio - Engenheiro Civil - RNP: 0504076810 CREA 5286D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA : 29/01/2024	BDI : 23,38%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de Ruas	FONTE SEINFRA VERSÃO 026 SEM DESONERAÇÃO HORA 114,15% MES 71,31% REF. 10/2023	
LOCAL:	Pedra Branca - CE	Composição PROPRIA 0,00% 0,00%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca		

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,20957641	R\$ 30,4400	R\$ 36,8195
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,18585923	R\$ 24,8700	R\$ 29,4923
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	5,33636654	R\$ 12,5500	R\$ 66,9714
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,17787888	R\$ 12,4700	R\$ 2,2181
TOTAL Material:					R\$ 135,5013

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,35770782	R\$ 20,2600	R\$ 47,7672
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,7672
VALOR:					R\$ 183,27

2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00132486	R\$ 63,3300	R\$ 0,0839
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00469720	R\$ 175,1300	R\$ 0,8226
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00258948	R\$ 83,5500	R\$ 0,2164
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00042154	R\$ 202,0000	R\$ 0,0852
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00198728	R\$ 73,7400	R\$ 0,1465
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00102374	R\$ 188,1200	R\$ 0,1926
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00045166	R\$ 3,8200	R\$ 0,0017
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00255937	R\$ 5,3700	R\$ 0,0137
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 106,6100	R\$ 0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00301102	R\$ 251,5200	R\$ 0,7573
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00045166	R\$ 36,1200	R\$ 0,0163
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00255937	R\$ 104,3600	R\$ 0,2671
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,6033

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01505510	R\$ 20,2600	R\$ 0,3050
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,3050
VALOR:					R\$ 2,91

2.2. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05557471	R\$ 28,7000	R\$ 1,5950
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01111494	R\$ 98,1200	R\$ 1,0906
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,6856

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,16925403	R\$ 54,6000	R\$ 9,2413
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,16925403	R\$ 88,3400	R\$ 14,9519
TOTAL Material:					R\$ 24,1932

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA: 29/01/2024	BDI: 23,38%		
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de Ruas	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Pedra Branca - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca	Composiõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 10/2023

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,33344827	R\$ 26,8600	R\$ 8,9564
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,66739012	R\$ 20,2600	R\$ 13,5213
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,4777
VALOR:						R\$ 49,36

2.3. C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,55682044	R\$ 5,7200	R\$ 3,1850
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08686399	R\$ 370,5400	R\$ 32,1866
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,05902297	R\$ 53,6900	R\$ 3,1689
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,44545636	R\$ 128,4900	R\$ 57,2367
TOTAL Serviço:						R\$ 95,7772
VALOR:						R\$ 95,78

3.1. C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,32302024	R\$ 278,9400	R\$ 647,9833
TOTAL Material:						R\$ 647,9833

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23059431	R\$ 26,8600	R\$ 6,1938
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,92237726	R\$ 20,2600	R\$ 18,6874
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,8812

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,89009405	R\$ 444,4900	R\$ 395,6379
33324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,06917830	R\$ 412,2300	R\$ 28,5174
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,03781458	R\$ 71,3400	R\$ 74,0377
TOTAL Serviço:						R\$ 498,1930
VALOR:						R\$ 1.171,06

3.2. C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,74655702	R\$ 444,4900	R\$ 2.109,7971
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	13,84383135	R\$ 71,3400	R\$ 987,6189
TOTAL Serviço:						R\$ 3.097,4160
VALOR:						R\$ 3.097,42

3.3. C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Roma Construtora Eireli - ME CNPJ: 21.725.552/0001-37 Roberto Antonio de Castro Macedo CPF: 249.129.503-08					
Jarbas Delmoutier Ramalho Sampaio Engenheiro Civil RNE: 00016910 CREA 5286D					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA: 29/01/2024	BDI: 23,38%		
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de Ruas	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Pedra Branca - CE	Composição		028 SEM DEGRADAÇÃO	114,15%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca	PROPRIA		0,00%	0,00%
				71,31%	10/2023

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,15488604	R\$ 278,9400
TOTAL Material:					R\$ 322,1439

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11452334	R\$ 26,8600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45809336	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,3571

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,44206009	R\$ 444,4900
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03435700	R\$ 412,2300
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,03085023	R\$ 71,3400
TOTAL Serviço:					R\$ 284,1952

8.428

Paginas

C.P.L.

VALOR: R\$ 618,70

3.4. C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,70870648	R\$ 444,4900
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,42877983	R\$ 71,3400
TOTAL Serviço:					R\$ 1.876,6421

VALOR: R\$ 1.876,64

3.5. C0887 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,30350766	R\$ 326,8400
TOTAL Material:					R\$ 752,8784

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28550894	R\$ 26,8600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,14203575	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,8064

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,30308529	R\$ 444,4900
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,09136286	R\$ 412,2300
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,27908004	R\$ 71,3400
TOTAL Serviço:					R\$ 708,1205

VALOR: R\$ 1.491,81

3.6. C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN)

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA : 29/01/2024	BDI : 23,38%		
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de Ruas	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Pedra Branca - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF: 10/2023

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5,68829921	R\$ 444,4900	R\$ 2.528,3921
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	19,12641501	R\$ 71,3400	R\$ 1.364,4784
TOTAL Serviço:					R\$ 3.892,8705	
VALOR:					R\$ 3.892,87	

4.1. 100000004 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,08477574	R\$ 6.963,71	R\$ 590,35
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,04238786	R\$ 19.999,74	R\$ 847,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1.438,10	
VALOR:					R\$ 1.438,10	



Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 249.129.563-68

Jarbas Delmoutiez Barbalho Sampaio
Engenheiro Civil
RMP 00000006810 CREA 52860